



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente/TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	Reperilagem sobre calçamento
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO/UF
PORTO ALEGRE	04/24 (DES)	Reperilamento Rua UM	FREDERICO WESTPHALENRS
			BDI 1 23,71%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reperilamento Rua UM									
1.			REPERILAGEM ASFALTICA SOBRE PEDRA IRRREGULAR						32.207,81
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						32.207,81
1.1.1.	Composição	6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E DE PRODUÇÃO	UN	1,00	3.174,59	BDI 1	3.990,78	3.990,78
1.1.2.	Composição	7	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESSAEM SOBRE A PISTA, ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO E CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,00	319,01	BDI 1	401,03	401,03
1.2.			REPERILAGEM EM PAF BINDER ESPESSURA 5,00 cm - DENSIDADE 2,40 Tm³ - TEOR LIGANTE 4,0% - DMT USINA/OBRA 5,10 km - DMT REFAPIUSMA 422 km						26.920,45
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER PADRÃO DMT FAIXA B - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE	M3	23,63	351,48	BDI 1	441,95	10.440,92
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	2	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUAIS	M2	472,50	1,21	BDI 1	1,52	716,20
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C.	M2	472,50	2,29	BDI 1	2,98	1.360,80
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	8	RA-1C - EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RA-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAPIUSMA	T	3,05	3.626,52	BDI 1	4.558,55	13.946,47
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), M ³ _07/2020	M3XKM	144,11	2,49	BDI 1	3,13	451,06
1.3.			Ensaios Tecnológicos						895,65
1.3.1.	Composição		ENSAYO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - DNER-ME 158/2011	UM	1,00	144,46	BDI 1	181,50	181,50
1.3.2.	Composição		ENSAYO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA	UN	5,00	91,00	BDI 1	114,40	572,00
1.3.3.	Composição		ENSAYO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DMT 144/2014-ES	UN	1,00	113,00	BDI 1	142,05	142,05

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALENRS
Local
quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CRECA/CAU: CREARS 87041
ART/RT: 0

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento