



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPOSTANTE/TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	Reperilagem sobre calçamento	25,71%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	04/21 (DES)	Reperilamento Rua Dois	FREDERICO WESTPHALEN/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reperilamento Rua Dois									
1.			REPERILAGEM ASFALTICA SOBRE PEDRA IREGULAR						34.548,55
1.1.			SERVICOS INICIAIS						4.391,81
1.1.1.	Composição	6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E DE PRODUÇÃO	UN	1,00	3.174,59	BDI 1	3.390,78	3.390,78
1.1.2.	Composição	7	REMOÇÃO/DEMOIÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESSAEM SOBRE A PISTA, ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO E CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,00	319,01	BDI 1	401,03	401,03
1.2.			REPERILAGEM EM PNF BINDER ESPESURA 5,00 cm - DENSIDADE 2,40 T/m³ - TEOR LIGANTE 5,40% - DMT USINAOBRA 6,10 km - DMT REAPLUSINA 422 km						29.361,19
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER PADRÃO DMT FAIXA B - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	25,75	351,48	BDI 1	441,85	11.377,64
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	2	LEMPZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUAISMENTE	M2	515,00	1,21	BDI 1	1,52	782,80
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C.	M2	515,00	2,29	BDI 1	2,88	1.483,20
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	8	RM-1C - EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REAPLUSINA.	T	3,34	3.626,32	BDI 1	4.558,65	15.225,89
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	157,08	2,49	BDI 1	3,13	491,66
1.3.			Ensaios Tecnológicos						895,65
1.3.1.	Composição		ENSANO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - DNENRME 1592/011	UM	1,00	144,46	BDI 1	181,60	181,60
1.3.2.	Composição		ENSANO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA	UN	5,00	91,00	BDI 1	114,40	572,00
1.3.3.	Composição		ENSANO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DMT 144/2014-ES	UN	1,00	113,00	BDI 1	142,05	142,05

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repase e Contrapartida; RP - 100% Repase; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
 Local
 quarta-feira, 19 de junho de 2024
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Renato Pizzinato Fereni
 CRECAU: CREARS 87041
 ART/RRT: 0

José Alberto Panosso
 Prefeito
 Frederico Westphalen-RS

Renato Dall'Agnol
 Secretário de Coordenação e
 Planejamento