



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	Reperfilagem sobre calçamento
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO I/UF
PORTO ALEGRE	04/24 (DES.)	Reperfilamento Rua Três	FREDERICO WESTPHALEN/RS
			BDI 1 25,71%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reperfilamento Rua Três									
1.1.	Composto	6	REPERTE ASFALTICA SOBRE PEDRA IREGULAR SERVICOS DE MANUTENCAO MOBILIZACAO E DESMORBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E DE PRODUCAO REMOCAO/EMOUCAO DE RAUPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESSAEM SOBRE A PISTA ONDUCOES NO CALÇAMENTO E CALÇADA PARA EXECUCAO DE RAUPAS DE ACESSIBILIDADE - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	UN	1,00	3.174,59	BDI 1	3.390,79	4.391,81
1.1.2.	Composiçã	7	REPERFILAGEM EM PNF BINDER ESPESURA 4,00 cm - DENSIDADE 2,40 T/m³ - TEOR LIGANTE 5,40% - DMT USUARIÓBVA 6,10 mm - DMT REFAVUSINA 422 km	M3	1,00	319,01	BDI 1	401,03	401,03
1.2.	COMPOSICAO	3	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER PADRAO DMT FAVA B - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	25,50	351,46	BDI 1	441,85	11.267,18
1.2.2.	COMPOSICAO	2	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSAO E REMOCAO DE VEGETACOES E RESIDUOS MANUALEMENTE	M2	510,00	1,21	BDI 1	1,52	775,20
1.2.3.	COMPOSICAO	1	EXECUCAO DE PINTURA DE LIÇAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C.	M2	510,00	2,29	BDI 1	2,88	1.468,80
1.2.4.	COMPOSICAO	8	RM-1C - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAVUSINA	T	3,30	3.626,32	BDI 1	4.556,65	15.043,55
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	155,55	2,49	BDI 1	3,13	486,67
1.3.	Composiçã		Ensaios Tecnológicos						895,65
1.3.1.	Composiçã		ENSAO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - DNBR-16 159/2011	UM	1,00	144,46	BDI 1	181,80	181,80
1.3.2.	Composiçã		ENSAO DE CONTROL DO GRAU DE COMPACTACAO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA	UN	5,00	91,00	BDI 1	114,40	572,00
1.3.3.	Composiçã		ENSAO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DMT 144/2014-ES	UN	1,00	113,00	BDI 1	142,05	142,05
<p>Encargos sociais: <input type="checkbox"/> Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.</p> <p>Observações: <input type="checkbox"/></p>									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total. Siglas da Composição de Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local
quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzatto Ferrari
CRECA/RU: CREAR/RS 87041
ART/RRT: 0

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e
Planejamento