



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SPCONV	0	PROPOSTANTE	170AM00R	APÊLIDO DO EMPREENHIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04/24 (DES.)	DESCRICO DO LOTE	0) MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN Repertório Rua Chico	Repertório sobre calçamento	MUNICIPIO / UF	FREDERICO WESTPHALEN/RS	BDI 1
									BDI 2
									BDI 3
									26,71%
									0,00%
									0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Repertório Rua Chico									
1.			REPERILAGEM ASFALTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR						33.781,07
1.1.	Composição	6	SERVIÇOS INICIAIS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E DE PRODUÇÃO	UN	1,00	3.174,59	BDI 1	3.990,78	4.391,81
1.1.1.	Composição	7	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESSAEM SOBRE A PISTA, ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO E CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,00	319,01	BDI 1	401,03	401,03
1.1.2.	Composição	7	REPERILAGEM EM PNE BINDER ESPESURA 5,90 cm - DENSIDADE 2,40 t/m³ - TEOR LIGANTE 6,40% - DMT USINAO/BR 6,10 km - DMT						28.489,81
1.2.			REFAPUSINA 422 km						
1.2.1.	Composição	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER PADRÃO DMT FADA B - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	25,00	351,48	BDI 1	441,85	11.046,25
1.2.2.	Composição	2	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VERDEGALHÕES E RESÍDUOS MANUAIS	M2	500,00	1,21	BDI 1	1,52	760,00
1.2.3.	Composição	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C.	M2	500,00	2,29	BDI 1	2,89	1.440,00
1.2.4.	Composição	8	PR-1C - EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REAFUSINA.	T	3,24	3.628,32	BDI 1	4.558,65	14.770,03
1.2.5.	SINAPI	96075	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MXXKM) DE 07/2020	MXXKM	152,50	2,49	BDI 1	3,13	477,33
1.3.			Ensaios Tecnológicos						89,55
1.3.1.	Composição		ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNRM-AM 196/2011	UM	1,00	144,46	BDI 1	181,90	181,90
1.3.2.	Composição		ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA	UN	5,00	91,00	BDI 1	114,40	572,00
1.3.3.	Composição		ENSAIO BANDEJA DO LIANTE DE PINTURA - NORMA DMT 14/2014-ES	UN	1,00	113,00	BDI 1	142,05	142,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas em Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapresta; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapresta; OU - 100% Outras.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local
Data
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CRECAU: CRCRS 07047
ARTMKT: 0

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento