



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PUBRICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPOSTE 170MADOR 0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN Repertório na Traze	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Repertório sobre edificação	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN/RS	BDI 1 25,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (OBS)	DESCRIÇÃO DO LOTE Repertório na Traze						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Repertório na Traze									
1.1			REPERILAGEM ASFALTICA SOBRE PEDRA IREGULAR						50.768,27
1.1.1	Composição	6	SERVIÇOS INICIAIS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E DE PRODUÇÃO	UN	1,00	3.174,59	BDI 1	3.990,78	4.391,81
1.1.2	Composição	7	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESSAEM SOBRE A PISTA, ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO E CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	1,00	319,01	BDI 1	401,03	401,03
1.2			REPERILAGEM EM PAV. BINDER ESPESSURA 6,90 cm - DENSIDADE 2,40 T/m ³ - TEOR LIGANTE 6,40% - DMT USIMADORA 6,10 km - DMT REPARADORA 422 km						86.480,81
1.2.1	Composição	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO CANADA DE BINDER PADRÃO DMT FAIXA B - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	75,00	351,48	BDI 1	441,85	33.138,75
1.2.2	Composição	2	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE	M2	1.500,00	1,21	BDI 1	1,52	2.280,00
1.2.3	Composição	1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C.	M2	1.500,00	2,29	BDI 1	2,88	4.320,00
1.2.4	Composição	8	RAU-1C - EMULSÃO ASFALTICA GATONCA RAU-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - INCLUSIVE TRANSPORTE REPARADORA	T	9,72	3.529,32	BDI 1	4.559,65	44.310,08
1.2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF-07/2020	M3XKM	457,50	2,48	BDI 1	3,13	1.431,98
1.3			Ensaios Tecnológicos						895,65
1.3.1	Composição		ENSAYO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - DNBR-16E 159/2911	UM	1,00	144,46	BDI 1	181,60	181,60
1.3.2	Composição		ENSAYO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA	UN	5,00	91,00	BDI 1	114,40	572,00
1.3.3	Composição		ENSAYO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DMT 144/2014-ES	UN	1,00	113,00	BDI 1	142,05	142,05

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade. Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapresta, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapresta, OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALENRS

Local

Quarta-feira, 3 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CRECAIU: CREARS 87041
ARTIRRT: 0

Jose Alberto Panosso
Prefeito

Frederico Westphalen-RS

Renato Dall Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento