



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Gravado
#PU

Nº OPERAÇÃO | GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS (CALÇAMENTO)

PROponente / TOMADOR

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE / ENDEREÇO

APÉLIDO DO EMPREENDEDOR

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS (CALÇAMEN

DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI

DESCRICAÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS (CALÇAMENTO)

BDI 1

BDI 2

BDI 3

BDI 4

1

1

1

1

LOTES	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço (R\$)
Meta	1.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASÁLTICAS (CALÇAMENTO)						4
Nível 2	1.1.1.	SINAPI	99064-1	Serviços Iniciais LOCAÇÃO COM ESTACQUEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	M	316,32	1,97	BDI 1	2,47	4
Nível 2	1.2.			Pavimentação						4
Serviço	1.2.1.	SINAPI	101170-1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 5CM, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	800,98	38,18	BDI 1	47,95	3
Serviço	1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	874,67	2,45	BDI 2	2,87	
Nível 2	1.3.			Meio-Fio						
Serviço	1.3.1.	SINAPI	101170-2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO REGULAR EM PEDRAS POLIÉDRICAS (L x C x H: 20 x 30 x 15cm), REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 5CM, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	63,26	42,50	BDI 1	53,38	
Serviço	1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	69,08	2,45	BDI 2	2,87	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS
Local

26 de fevereiro de 2024
Data

Nome: JOÃO MANGEL/BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC143.935-8
ART/RRT:

João Francisco Vendruscolo
Prefeito em exercício
Frederico Westphalen - RS