

# CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grav d  
#PUI

Nº OPERAÇÃO | GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

PROFONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO / UF  
FREDERICO WESTPHALENRS

LOCALIDADE / ENDEREÇO  
RUA 42, BAIRRO SÃO JOSÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI

DESCRICO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | I

25,59% | 17,09%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço (R)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)</b>										
Mes	1.			<b>RUA 42</b>						14
Nível 2	1.1.	SINAPI	99064-1	Serviços Iniciais	M	1.063,38	1,97	BDI 1	2,47	14
Serviço	1.1.1.	SINAPI	4813-1	LOCAÇÃO COM ESTAOQUEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2.00X1,10M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN	1,00	818,30	BDI 1	1.027,70	14
Nível 2	1.2.			<b>Pavimentação</b>						12
Serviço	1.2.1.	SINAPI	101170-1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 5CM, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM. EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	2.470,57	38,18	BDI 1	47,95	11
Serviço	1.2.2.	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.697,86	2,45	BDI 2	2,87	11
Nível 2	1.3.			<b>Melo-Fio</b>						11
Serviço	1.3.1.	SINAPI	101170-2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO REGULAR EM PEDRAS POLIEDRICAS (L x C x H: 20 x 30 x 15cm), REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA 5CM, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM. EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	212,68	42,50	BDI 1	53,38	11
Serviço	1.3.2.	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	232,24	2,45	BDI 2	2,87	11

Encargos sociais:  
Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS  
Local

26 de fevereiro de 2024  
Data

Nome: JOÃO MANOEL VALESTRIN  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU SC 143.935-8  
ARTIRRT:

João Francisco Vendruscolo  
Prefeito em exercício  
Frederico Westphalen - RS