



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALENRS	MUNICÍPIO / UF	FREDERICO WESTPHALENRS	LOCALIDADE / ENDEREÇO
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALENRS		FREDERICO WESTPHALENRS		RUA 176, AVAMAU - BAIRRO APARECIDA
DATA BASE	DESIGN	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
ago-24	Sim	Porto Alegre / RS	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS RUA 176 - AVAMAU	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS RUA 176 - AVAMAU
				BDI 1 26,75% BDI 2 0,00% BDI 3 BDI 4 BDI 5

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	1.			MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS RUA 176 - AVAMAU						30.727,87
Mais				CALÇADAS						30.727,87
Serviço	1.1.	SINAPI-C-MO	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM - INCLUSIVE NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, CARPINTARIA DE FORMAS, EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA, E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE DRENOS PLUVIAIS, SOMENTE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS - EXCLUSIVE MATERIAIS	M2	664,53	36,48	BDI 1	46,24	30.727,87

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS
Local
18 de outubro de 2024

Jose Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen, RS

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS SC143.995-8

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPL-C-MO CONCRETO	94995	USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM - INCLUSIVE NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO, CARPINTARIA DE FORMAS, EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA, E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE DRENOS PLUVIAIS, SOMENTE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS - EXCLUSIVE MATERIAIS	M2		36,48	40,89
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,51	24,51	27,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874	24,86	27,93
ATERRO		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	20,66	23,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,220225	20,66	23,08
LASTRO					10,30	10,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,02355	0,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199504	24,86	27,93
SINAPI	88316	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,299256	20,66	23,08
SINAPI	91533	POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005744	43,30	48,18
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,005328	35,90	40,78
TUBOS					0,00	0,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,132792	21,16	23,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,132792	25,81	29,16
ESCAV					0,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1978	20,66	23,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FW/RS - 14/10/2024

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

JOÃO MANOEL BALESTRIN

SC143.935-8