CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) -

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	LOTEAMENTO CONQUISTA	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) -

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) - LOTEAMENTO CONQUISTA	25,59%	17,09%			

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
LOTE				PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) - LOTEAMENTO CONQUISTA						522.58[illegible],68
Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.027,70
Serviço	1.1.	SINAPI	4813-1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00X1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN	1,00	818,30	BDI 1	1.027,70	1.027,70
Meta	2.			DRENAGEM						193.098,82
Serviço	2.1.	SINAPI	99064-1	LOCAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO	M	506,00	1,97	BDI 1	2,47	1.249,82
Serviço	2.2.	SINAPI	97949-1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,50X1,20 M, COM GRELHA AÇO MACIÇO L CHATO 2"x1/4" e=15MM	UN	11,00	1.588,44	BDI 1	1.994,92	21.944,12
Serviço	2.3.	SINAPI	97949-2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50X0,75X1,20 M, COM GRELHA AÇO MACIÇO L CHATO 2"x1/4" e=15MM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO E=10CM	UN	11,00	1.710,50	BDI 1	2.148,22	23.630,42
Serviço	2.4.	SINAPI	97949-3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO E=10CM	UN	4,00	768,49	BDI 1	965,15	3.860,60
Serviço	2.5.	SINAPI	102738-1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.	UN	2,00	1.120,55	BDI 1	1.407,30	2.814,60
Serviço	2.6.	SINAPI	102736-1	CONCRETAGEM DE BERÇO PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	45,19	583,34	BDI 1	732,62	33.107,10
Serviço	2.7.	SINAPI	95567-1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	918,00	88,56	BDI 1	111,22	102.099,96
Serviço	2.8.	SINAPI	95569-1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00	174,86	BDI 1	219,61	4.392,20
Meta	3.			CALÇAMENTO BAIRRO CONQUISTA - L=777,92M						328.456,16
Serviço	3.1.	SINAPI	99064-1	LOCAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO	M	777,92	1,97	BDI 1	2,47	1.921,46
Serviço	3.2.	SINAPI	94267-1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM FORMAS EM MADEIRA SERRADA E=25MM, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	1.544,07	53,17	BDI 1	66,78	103.112,99
Serviço	3.3.	SINAPI	101170-1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=12CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	4.325,25	38,18	BDI 1	47,95	207.395,74
Serviço	3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.163,45	2,22	BDI 2	2,60	16.024,97

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA TERRAPLANAGEM E ALINHAMENTO DO GREIDE, COMPACTAÇÃO DO CALÇAMENTO, ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM E REATERRO DA DRENAGEM NÃO ESTÃO PREVISTOS EM ORÇAMENTO, POIS SERÃO EXECUTADOS COMO FORMA DE CONTRAPARTIDA PELO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. DMT PREVISTO DE 5,00KM

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local

26 de fevereiro de 2024
Data

João Francisco Vendruscolo
Prefeito em exercício
Frederico Westphalen - RS

JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088

Assinado de forma digital por JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088
Dados: 2024.02.26 09:15:57 -03'00'

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: SC143.935-8
ART/RRT: