

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CANTEIROS CENTRAIS - RUA JOÃO MUNIZ REIS

LOCALIZAÇÃO: Rua João Muniz Reis, Frederico Westphalen - RS
PROPRIETÁRIO: Município de Frederico Westphalen

O presente memorial descritivo tem a finalidade de especificar os materiais a serem utilizados, bem como as normas de execução no canteiro de obras. A empresa ganhadora deverá fornecer ART de execução de serviços discriminados.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA:

Ficará sob a responsabilidade direta da empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e consultando os profissionais para estabelecer a devida localização a ser implantada.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob a aprovação, ou não, da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.

Após ser finalizada a locação, a empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.

1 – SERVIÇOS GERAIS

REMOÇÃO DE CANTEIROS

Ficará a critério da empresa responsável pela obra a remoção dos canteiros existentes, tomando os devidos cuidados com instalações elétricas, pluviais e hidráulicas existentes no entorno.

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Na linha destinada aos canteiros a serem feitos, deverá ser feito a remoção mecanizada da pavimentação asfáltica existente.

GUIA CANTEIROS

Deverá ser executado guias em concreto com fck mínimo de 20mpa, armados com treliças de 4,2 mm, com altura de 30cm x 15cm de espessura, respeitando o alinhamento dos canteiros centrais já existentes e observando as dimensões especificadas em projeto.

Não serão aceitos serviços em desconformidade, que não apresentarem alinhamento e esquadro adequado.

PINTURA DE SINALIZAÇÃO

Nos pontos especificados em projeto, devera ser feito a pintura de sinalização da via com tinta de alta resistência retrorrefletiva com microesferas de vidro.

PINTURA DOS CANTEIROS

As guias dos canteiros deverão ser pintadas com tinta acrílica em duas demãos na cor branca.

TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL

Nas áreas previstas em projeto, deverão ser instalados tachões refletivos monodirecionais para sinalização viária.

ELÉTRICA

Deverão ser deixados caixas de espera em alvenaria com eletrodutos corrugados e com fiação instaladas para futuros postes de iluminação ornamentais.

Sergio Antonio Grassi

Engenheiro Civil

Frederico Westphalen, 06 de Novembro de 2019.