

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APelido DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO AMBA - ADEQUAÇÃO PCCI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN
			BDI 1 23,06%
			BDI 2 23,06%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									60.132,10
Meta	Meta	1.			ASSOCIAÇÃO DOS MORADOS DO BAIRO APARECIDA					-	60.132,10
Nível 2	Nível 2	1.1.			EXTINTORES, SINALIZ., GUARDA CORPO E CORRIMÃOS					-	18.843,11
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	244,73	BDI 1	301,16	1.806,96
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	21,00	24,29	BDI 1	29,89	627,69
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,25	39,15	BDI 1	48,18	108,41
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	29,79	BDI 1	36,66	293,28
Serviço	Serviço	1.1.5.	COMPOSIÇÃO	375581	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, (18,5 X 24)CM, RETANGULAR, *18X 24* CM, COM LED (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	51,39	BDI 1	63,24	252,96
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,00	1.328,92	BDI 1	1.635,37	1.635,37
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1.328,92	BDI 1	1.635,37	6.541,48
Serviço	Serviço	1.1.8.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	33,00	86,88	BDI 1	106,91	3.528,03
Serviço	Serviço	1.1.9.	COMPOSIÇÃO	1007011	PORTAO CHAPA CEGA COM DUAS PORTAS C/REFORÇO PARA BARRA ANTIPANICO	M2	7,98	368,44	BDI 1	453,40	3.618,13
Serviço	Serviço	1.1.10.	SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	30,00	11,67	BDI 1	14,36	430,80
Nível 2	Nível 2	1.2.			HIDRAULICA					-	21.165,56
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	3453	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	2,00	109,24	BDI 1	134,43	268,86
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95697	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	84,35	BDI 1	103,80	207,60
Serviço	Serviço	1.2.3.	COMPOSIÇÃO	1019361	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 2X1/2" - 60M, PCCI - 50M - TUBOS, LUVAS, JOELHOS E TEES COM MAO DE OBRA	UN	1,00	7.905,11	BDI 1	9.728,03	9.728,03
Serviço	Serviço	1.2.4.	COTAÇÃO	1026171	CAIXA D'ÁGUA 15.000LITROS POLIETILENO	UN	1,00	8.400,00	BDI 1	10.337,04	10.337,04
Serviço	Serviço	1.2.5.	COTAÇÃO	2022001	PRESSOSTATO		2,00	83,72	BDI 1	103,03	206,06
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	181,24	BDI 1	223,03	223,03
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,00	52,80	BDI 1	64,98	194,94
Nível 2	Nível 2	1.3.			BOMBA					-	8.357,96
Serviço	Serviço	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	102116	BOMBA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	3.788,73	BDI 1	4.662,41	4.662,41
Serviço	Serviço	1.3.2.	Cotação	2022002	BOMBA JOCKEY 2CV Vazão 0,13 A 11,55m3 5MCA	UN	1,00	3.003,05	BDI 1	3.695,55	3.695,55
Nível 2	Nível 2	1.4.			HIDRANTES INTERNOS(4) E DE PASSEIO (1)					-	11.765,47

PMV3.0.4

172

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO AMBA - ADEQUAÇÃO PCCI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN
			BDI 1 23,06%
			BDI 2 23,06%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE	0							60.132,10
F	Serviço	1.4.1.	COMPOSIÇÃO	967651	ABRIGO HIDRANTE 90 X 60 X17 COMPLETA C/ MANGUEIRA DE 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -AF_10/2020	UN	1,00	1.586,94	BDI 1	1.952,89	1.952,89
F	Serviço	1.4.2.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.442,49	BDI 1	1.775,13	5.325,39
F	Serviço	1.4.3.	COMPOSIÇÃO	109241	HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN75MM, INCLUINDO CAIXA COM TAMPA DE FERRO 40X60	UN	1,00	3.646,34	BDI 1	4.487,19	4.487,19

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

COTAÇÃO BOMBA JOCKEY 2CV DE SET/22. COMPOSIÇÃO DA BOMBA 5CV USANDO O INSUMO BOMBA 5CV COMO BASE. COMPOSIÇÃO HIDRANTE SUBTERRANEO USANDO O INSUMO HIDRANTE SUBTERRANEO COMO BASE. COMPOSIÇÃO ABRIGO HIDRANTE 90X60X17 USANDO A COMPOSIÇÃO DO SINAPI 96765 COM A TROCA DAS MANGUEIRAS DE 20M PARA 30M. COMPOSIÇÃO TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 2X2/1" USANDO O SINAPI 101936 PARA TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 1X1/2" COM A TROCA DA BITOLA E MAO DE OBRA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN

Local

quinta-feira, 11 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Alvaro Ungaretti

CREA/CAU: 62402-RS

ART/RRT: 12343845