

# DR

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ: 17.750.479/0001-86  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
 RUA CAMPOS SALLES, 84 BAIRRO BARRIL  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS  
 FONE: (55) 9 9939 9293  
 E-MAIL: dadosaservicos@hotmail.com

## SERVIÇOS

# CAIÇA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 Orçamento Base para Licitação - OGI

*Frederico Westphalen*  
 17.750.479/0001-86  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROFONENTE/TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF	FREDERICO WESTPHALEN	ABELEDIO DO EMPREENDIMENTO	GINÁSIO AMBA - ADEQUAÇÃO PPEI	BDI 1	23,06%	BDI 2	23,06%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	03-23 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE											

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0			ASSOCIAÇÃO DOS MORADOS DO BAIRRO APARECIDA						54.288,71
Meta	Meta	1.									54.288,71
Nível 2	Nível 2	1.1.			EXTINTORES, SINALIZ., GUARDA CORRO E CORRIMAÇOS						16.741,86
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AE 10/2020_P	UN	6,00	240,00	BDI 1	295,34	1.772,04
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	21,00	20,00	BDI 1	24,61	516,81
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,25	35,00	BDI 1	43,07	96,91
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	27,00	BDI 1	33,23	265,84
Serviço	Serviço	1.1.5.	COMPOSIÇÃO	375581	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, (18,5 X 24)CM, RETANGULAR, *18X 24* CM, COM LED (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	48,00	BDI 1	59,07	236,28
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,00	1200,00	BDI 1	1476,72	1.476,72
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1150,00	BDI 1	1415,19	5.660,76
Serviço	Serviço	1.1.8.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO AE 04/2019 PS	M	33,00	75,00	BDI 1	92,29	3.045,57
Serviço	Serviço	1.1.9.	COMPOSIÇÃO	1007011	PORTAO CHAPA CEGA COM DUAS PORTAS C/REFORÇO PARA BARRA ANTIPANICO	Nº	7,98	340,00	BDI 1	418,40	3.338,83

*Handwritten marks and signatures*

**João Antonio Ribon**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 229702

# DR

## SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ: 17.750.479/0001-86  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
 RUA CAMPOS SALLES, 84 BAIRRO BARRIL  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS  
 FONE: (55) 9 9939 9293  
 E-MAIL: dadosaservicos@hotmail.com

## CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 Orçamento Base para Licitação - OGI

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

*Frederico Westphalen*  
 17.750.479/0001-86

Grav de Sítio  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICOMV		PROFONENTE/TOMADOR		APÉLIDO DO EMPREENDEDOR		GRANDEZA AMBA - ADEQUAÇÃO PPCI			
FOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		FUNDIÁRIO			
PORTO ALEGRE		03-23 (DES)				FREDERICO WESTPHALEN					
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
Serviço	Serviço	1.1.10.	SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXXM) AF-07/2019	MXXM	30,00	9,00	BDI 1	11,07	332,10
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>HIDRÁULICA</b>						20.195,39
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-1	3453	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/EMEA, DE 2 1/2"	UN	2,00	100,00	BDI 1	123,06	246,12
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95697	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020	M	2,00	80,00	BDI 1	98,45	196,90
Serviço	Serviço	1.2.3.		1019361	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 2X1 1/2" - 60M, PCCI - 50M - TUBOS, LUVAS, JOELHOS E TEES COM MAO DE OBRA	UN	1,00	7600,00	BDI 1	9.352,56	9.352,56
Serviço	Serviço	1.2.4.	COTAÇÃO	1026171	CAIXA D'ÁGUA 15.000LITROS POLIETILENO	UN	1,00	8000,00	BDI 1	9.844,80	9.844,80
Serviço	Serviço	1.2.5.	COTAÇÃO	2022001	PRESSOSTATO		2,00	80,00	BDI 1	98,45	196,90
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	101917	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020	UN	1,00	150,00	BDI 1	184,59	184,59
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.200 KG, CARGA ÚTIL, MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO AF-06/2014	CHI	3,00	47,00	BDI 1	57,84	173,52
Nível 2	Nível 2	1.3.			<b>BOMBA</b>						7.629,72
Serviço	Serviço	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	102116	BOMBA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2020	UN	1,00	3500,00	BDI 1	4.307,10	4.307,10
Serviço	Serviço	1.3.2.	COTAÇÃO	2022002	BOMBA JOCKEY 2CV Varão 0,13 A 11,55m³ SUCIA	UN	1,00	2700,00	BDI 1	3.322,62	3.322,62

*[Handwritten marks]*

**João Antonio Riboli**  
 Engenheiro Civil  
 CREAIRS 229702

# CAIXA

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OCT

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPONENTE/TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDEIMENTO							
		DATA BASE 03-23 (DESI)	DISCRICÃO DO LOTE	MUNICÍPIO	UF	GINASIO AMBA - ADEQUAÇÃO POCI	BDI 1	BDI 2	BDI 3				
		Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
		Nível 2	Nível 2	1.4.			HIDRANTES INTERNOS(4) E DE PASSEIO (1)	UN			23,06%	23,06%	0,00%
		Serviço	Serviço	1.4.1.	COMPOSIÇÃO	967651	ABRIGO HIDRANTE 90 X 60 X17 COMPLETA C/ MANGUEIRA DE 30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	1,00	1100,00	BDI 1	1.353,66	1.353,66
		Serviço	Serviço	1.4.2	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE: 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	1100,00	BDI 1	1.353,66	4.060,98
		Serviço	Serviço	1.4.3	COMPOSIÇÃO	109241	HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO EM FERRO FUNDIDO, DN75MM, INCLUINDO CAIXA COM TAMPA DE FERRO 40X60	UN	1,00	3500,00	BDI 1	4.307,10	4.307,10

### Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

### Observações:

COTAÇÃO BOMBA JOCKEY 2CV DE SET/22. COMPOSIÇÃO DA BOMBA 5CV USANDO O INSUMO BOMBA 5CV COMO BASE. COMPOSIÇÃO HIDRANTE SUBTERRANEO USANDO O INSUMO HIDRANTE SUBTERRANEO COMO BASE. COMPOSIÇÃO ABRIGO HIDRANTE 90X60X17 USANDO A COMPOSIÇÃO DO SINAPI 96765 COM A TROCA DAS MANGUEIRAS DE 20M PARA 30M. COMPOSIÇÃO TUBULAÇÃO ACO GALVANIZADO 2X2/1" USANDO O SINAPI 101936.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do investimento: RA- Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Segunda-feira, 05 de Junho de 2023, Proposta válida por 60 dias.

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME  
CNPJ 17.750.479/0001-86  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CLAUDIMAR DA ROSA  
CPF 494.313.310-04

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84  
BARRIL - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

João Antonio Riboli  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 229702

Responsável Técnico  
Nome: JOÃO ANTONIO RIBOLI  
CREA: RS229702