



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> Ponte				
<b>PROponente / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
<b>DATA BASE</b> out-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Orçamento Global	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Orçamento Global</b>									<b>26.165,71</b>
1.			<b>Ponte em Concreto Armado.</b>					-	<b>26.165,71</b>
1.1.	sinapi	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	216,00	BDI 1	273,02	546,04
1.2.	sinapi	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	15,00	8,00	BDI 1	10,11	151,65
1.3.	sinapi	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	11,00	350,00	BDI 1	442,40	4.866,40
1.4.	sinapi-i	34443	ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	500,00	4,00	BDI 1	5,06	2.530,00
1.5.	sinapi-i	34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	100,00	4,00	BDI 1	5,06	506,00
1.6.	sinapi-i	4006	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	5,00	800,00	BDI 1	1.011,20	5.056,00
1.7.	sinapi-i	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	170,64	4,20	BDI 1	5,31	906,10
1.8.	sinapi	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30,60	300,00	BDI 1	379,20	11.603,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local  
21 de fevereiro de 2019  
Data

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT:

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT: