



MENU
←
→

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	01-23 (DEB)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EMEF GIUSTO DAMO	MUNICÍPIO /UF	EMEF GIUSTO DAMO
						Federico Westphalen	
						BDI 1	BDI 2
						29,30%	0,00%
						BDI 3	
							0,00%

LOTE	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Materia	1.1			EMEF - GIUSTO DAMO						26.933,04
Nível 2	1.1			SERVIÇOS DIVERSOS						26.933,04
1.1.1	SINAPI		94229	CALLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF- 07/2019	M	31,00	180,00	BDI 1	227,34	7.047,54
1.1.2	SINAPI		12615	ABRACADEIRA PVC. PARA CALLA PLUVIAL. DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PLUVIAL. PREDIAL	UN	25,00	15,00	BDI 1	18,95	473,75
1.1.3	SINAPI		89612	TUBO PVC. SÉRIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	80,00	50,00	BDI 1	63,15	5.052,00
1.1.4	SINAPI		93958	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	17,00	70,00	BDI 1	88,41	1.502,97
1.1.5	SINAPI		87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M2	16,50	49,00	BDI 1	61,99	1.021,19
1.1.6	SINAPI		102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M, B=0,7 M, H=0,35 M). AF. 08/2021	M	13,00	110,00	BDI 1	138,93	1.806,09
1.1.7	SINAPI		11236	GRELHA FOGO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T. 200 X 1000 MM. E= *15* MM	UN	32,50	180,00	BDI 1	227,34	7.388,55
1.1.8	SINAPI		100723	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO FESMALTE SINTETICO GRATEI) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	6,50	10,00	BDI 1	12,63	82,10
1.1.9	SINAPI		99257	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1X1,0X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF- 12/2020	UN	1,00	800,00	BDI 1	1.010,40	1.010,40
1.1.10	SINAPI		99255	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	1,00	650,00	BDI 1	820,95	820,95
1.1.11	SINAPI		99251	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	2,00	250,00	BDI 1	315,75	631,50
1.1.12	Composição		03	Limpeza geral de obra	n	4,00	19,00	BDI 1	24,00	96,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Outros.

Federico Westphalen
Local
Inscrição: 4 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA BOCHELE BECHTEL
CREACAU: A19179-5
ARTTRRT: 0