

# DR

## SERVIÇOS CARA

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
CNPJ: 17.750.479/0001-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
RUA CAMPOS SALLES, 84 BAIRRO BARRIL  
FREDERICO WESTPHALEN - RS  
FONE: (55) 9 9939 9293

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação - OGBL

PROponente/TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

MUNICÍPIO DE  
FREDERICO WESTPHALEN

APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO  
EMEF GIUSTO DAMO

BDI 1 26,30%  
BDI 2 0,00%  
BDI 3 0,00%

*Frederico Westphalen*  
17.750.479/0001-86  
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
RUA CAMPOS SALLES, 84  
BARRIL - CEP 98.400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROPOSTANTE/TOMADOR	MUNICÍPIO DE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
0	0	SINAPI	01-23 (DES)	EMEF GIUSTO DAMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN	EMEF GIUSTO DAMO	26,30%	0,00%	0,00%	
Nível	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Contratado	LOTE	EMEF GIUSTO DAMO								
Meta	Meta	1			EMEF GIUSTO DAMO						23.207,73
Nível 2	Nível 2	1.1			SERVIÇOS DIVERSOS	M	31,00	154,00	BDI 1	194,50	23.207,73
Serviço	Serviço	1.1.1	SINAPI	94229	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019				BDI 1	6029,50	
Serviço	Serviço	1.1.2	SINAPI	12615	ABRANÇADEIRA PVC PARA CAIXA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	25,00	12,00	BDI 1	15,15	378,75
Serviço	Serviço	1.1.3	SINAPI	89512	TIPO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF: 06/2022	M	80,00	38,00	BDI 1	47,99	3839,20
Serviço	Serviço	1.1.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M²	17,00	63,00	BDI 1	79,57	1352,69
Serviço	Serviço	1.1.5	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF: 07/2021	M²	16,50	43,00	BDI 1	54,31	896,12
Serviço	Serviço	1.1.6	SINAPI	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,08MGEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4M, B=0,7M, H=0,35M) AF: 08/2021	M	13	103,00	BDI 1	130,09	1691,17
Serviço	Serviço	1.1.7	SINAPI	11236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200X1000MM, E= *15*MM	UN	32,50	160,00	BDI 1	202,08	6567,60
Serviço	Serviço	1.1.8	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF: 01/2020 PE	M²	6,50	8,00	BDI 1	10,10	65,65
Serviço	Serviço	1.1.9	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM. AF: 12/2020	UN	1,00	750,00	BDI 1	947,25	947,25
Serviço	Serviço	1.1.10	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM. AF: 12/2020	UN	1,00	620,00	BDI 1	783,06	783,06

João Antonio Riboli  
Engenheiro Civil  
CPFAIRS 229705

Serviço	Serviço	1.1.11.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE DRENAGEM AF. 12/2020	UN	2,00	230,00	BDI I	290,49	580,98
Serviço	Serviço	1.1.12.	COMPOSIÇÃO	3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	h	4,00	15,00	BDI I	18,94	75,76

Encargos sociais Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Síglas da Composição do investimento: RA- Rácio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

FREDERICO WESTPHALEN - RS Quarta-feira, 07 de Junho de 2023, Proposta válida por 60 dias.

  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ 17.750.479/0001-86  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CLAUDIMAR DA ROSA  
 CPF 494.313.310-04

**17.750.479/0001-86**  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA,  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Responsável Técnico  
 Nome: JOÃO ANTONIO RIBOLI  
 CREA: RS229702

**João Antonio Riboli**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 229702

**17.750.479/0001-86**  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
 RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS