

# DR

## SERVIÇOS

# CAIXA

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
CNPJ: 17.750.479/0001-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0066041 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097  
RUA CAMPOS SALLES, 84 BAIRRO BARRIL  
FREDERICO WESTPHALEN - RS  
FONE: (55) 9 9939 9293  
E-MAIL: [datosaservicos@hotmail.com](mailto:datosaservicos@hotmail.com)

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação - OCB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROPOSTANTE/TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO	Gen de Sigla #PÚBLICO							
0	0	PREFETURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN								
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 01-23 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF IRMA ODILA LEHNEN	FRFRIERO WESTPHALEN								
PORTO ALEGRE											
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EMEF IRMA ODILA LEHNEN									
Meta	Meta	1			EMEF IRMA ODILA LEHNEN						23.912,82
Nível 2	Nível 2	1.1			SERVIÇOS DIVERSOS						23.912,82
Serviço	Serviço	1.1.1	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	18,30	BDI 1	23,11	462,20
Serviço	Serviço	1.1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVITAMENTO. AF. 12/2017	M²	225,00	1,99	BDI 1	2,51	564,75
Serviço	Serviço	1.1.3	SINAPI	94223	CUNEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 5MM INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO. AF. 07/2019	M	35,00	75,00	BDI 1	94,72	3315,20
Serviço	Serviço	1.1.4	SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 5MM, ABA DE 26CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF. 07/2019	M	9,00	59,90	BDI 1	75,65	680,85
Serviço	Serviço	1.1.5	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	10,00	13,90	BDI 1	17,56	175,60
Serviço	Serviço	1.1.6	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, CONRECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO CIMENTO. AF. 07/2019	M²	235,00	42,00	BDI 1	53,05	12466,75
Serviço	Serviço	1.1.7	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	6,00	195,70	BDI 1	247,17	1483,02
Serviço	Serviço	1.1.8	SINAPI	84227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	12,00	70,00	BDI 1	88,41	1060,92
Serviço	Serviço	1.1.9	COMPOSIÇÃO	1	MANTA ASFALTICA REPARO COBERTURA COM INSTALAÇÃO	M²	6,50	63,00	BDI 1	79,57	517,21
Serviço	Serviço	1.1.10	SINAPI	41613	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA PASSAGEM DE PISO 70X60CM	UN	1,00	114,00	BDI 1	143,98	143,98
Serviço	Serviço	1.1.11	COMPOSIÇÃO	2	PEDREIRO REMOÇÃO DE REBOCO BANHEIRO	h	4,00	20,00	BDI 1	25,26	101,04

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
RUA CAMPOS SALLES, 84  
BARRIL - CEP 98.400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS

João Antonio Ribelli  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A. 13.267-0

Serviço	Serviço	1.1.12	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	M	10,00	78,00	BDI 1	98,51	985,10
Serviço	Serviço	1.1.13	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ESMALTE PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO - GRADE PÁTIO 20,00X 0,45 M E BRINQUEDOS PRAÇA	M²	39,00	8,00	BDI 1	10,10	393,90
Serviço	Serviço	1.1.14	SINAPI	100719	PINTURA COM FUNDO ZARÇAO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO - GRADE PÁTIO20,00X0,45M	M²	9,00	8,90	BDI 1	11,24	101,16
Serviço	Serviço	1.1.15	SINAPI	88316	SERVENITE PARA INSTALAÇÃO DA TAMPA CAIXA PAS - PISO	H	4,00	16,00	BDI 1	20,21	80,84
Serviço	Serviço	1.1.16	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M²	9,00	33,00	BDI 1	41,68	375,12
Serviço	Serviço	1.1.17	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF: 06/2014	M²	14,00	1,70	BDI 1	2,15	30,10
Serviço	Serviço	1.1.18	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF: 06/2014	M²	14,00	14,00	BDI 1	17,68	247,52
Serviço	Serviço	1.1.19	COMPOSIÇÃO	3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	h	36,00	16,00	BDI 1	20,21	727,56

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do investimento: RA- Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

FREDERICO WESTPHALEN - RS, Quarta-feira, 07 de Junho de 2023, Proposta válida por 60 dias.

*Frederico Westphalen*  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ 17.750.479/0001-86  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CLAUDIMAR DA ROSA  
 CPF 494.313.310-04

*João Antonio Riboli*  
 Responsável Técnico  
 Nome: JOÃO ANTONIO RIBOLI  
 CREA: RS229702

**João Antonio Riboli**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/R S 229702

**17.750.479/0001-86**  
 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA  
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84  
 BARRIL - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS