

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA  
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PONTE EM CONCRETO ARMADO  
 LOCAL: BARRA GRANDE

Santa Vitória  
 Construtora

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Orçamento Global							
1.	Ponte em Concreto Armado 4 x 10						45.500,99
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	200,00	26,40%	252,80	505,60
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	50,00	10,00	26,40%	12,64	632,00
1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	33,31	380,00	26,40%	480,32	15.999,46
1.4	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	2,33	900,00	26,40%	1137,60	2.650,61
1.5.	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	176,96	5,40	26,40%	6,83	1.208,64
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	548,00	6,70	26,40%	8,47	4.641,56
1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	868,00	7,00	26,40%	8,85	7.681,80
1.8.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	28,80	310,00	26,40%	391,84	11.284,99
1.9.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,28	554,00	26,40%	700,26	896,33

Frederico Westphalen/RS, 05 de Junho de 2020.

Vilmar Bulgon  
 Administrador

Maiara Giacomini  
 Maiara Giacomini  
 Engª Civil CREA/RS-225008

12153450/0001-01

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA  
 R. MONSENHOR VITOR BATISTELLA, 41  
 B. BARRIL - CEP 98400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Maiara Giacomini  
 CREA/RS 225008