



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR JOSE A. PANOSSO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES				
PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA 78 - DISTRITO INDUSTRIAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
DATA BASE an 21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	BDI 1 26,10%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						34.148,09
1.1.	sinapi	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	50,00	1,00	BDI 1	1,26	63,00
1.2.	sinapi	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	10,00	29,00	BDI 1	38,57	385,70
1.3.	sinapi	98875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,00	1,43	BDI 1	1,80	180,00
1.4.	sinapi	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	608,60	1,50	BDI 1	1,89	1.148,47
2.			(PAVIMENTAÇÃO)						32.392,92
2.1.	sinapi	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	178,00	30,00	BDI 1	37,83	6.733,74
2.2.	COMPOSIÇÃO	01	PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES	m²	808,60	27,77	BDI 1	35,02	21.243,13
2.3.	COMPOSIÇÃO	02	REJUNTE E COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO	m²	808,60	5,77	BDI 1	7,28	4.418,05

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN
Local
28 de abril de 2021
Data

Nome: RENATO P. FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU/RS/041
ATRIBUIÇÃO: