



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR JOSE ALBERTO PANOSSO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA S/ DENOMINAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL	
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	DESCR. DO LOTE PAVIMENTAÇÃO		APELIDO DO EMPREENHIMENTO	
DATA BASE jan-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	BDI 1 26,10%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
1.			(SERVIÇOS INICIAIS)						18.737,87
1.1.	SINAPI	97061	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	50,00	1,00	BDI 1	1,26	63,00
1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	291,14	1,50	BDI 1	1,89	550,25
2.			(PAVIMENTAÇÃO)						19.124,82
2.1.	COMP. POSIÇÃO	01	PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES	m²	291,14	27,77	BDI 1	35,02	10.185,72
2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	180,00	30,00	BDI 1	37,83	6.805,40
2.3	COMP. POSIÇÃO	02	REJUNTE E COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO	m²	291,14	5,77	BDI 1	7,28	2.119,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN  
Local  
26 de abril de 2021  
Data

Nome: RENATO P. FERRARI  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CRECAU087041  
ARTIRRT:

José Alberto Panosso  
Prefeito  
Frederico Westphalen-RS