


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LINHA BRONDANI							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (RS)	BDI(%)	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.	<b>PONTE EM CONCRETO ARMADO</b>						<b>24.042,9</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00	216,00	26,40%	273,02	546,04
1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	15,00	8,00	26,40%	10,11	151,65
1.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M² - LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E CABAMENTO	M³	11,00	350,00	26,40%	442,40	4.866,40
1.4	AÇO CA-50, 16MM, DOBRADO E CORTADO	KG	500,00	4,00	26,40%	5,06	2.530,00
1.5	AÇO CA-50, 6,0MM, DOBRADO E CORTADO	KG	100,00	4,00	26,40%	5,06	506,00
1.6	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M³	5,00	800,00	26,40%	1.011,20	5.056,00
1.7	AÇO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO	KG	170,64	4,20	26,40%	5,31	906,10
1.8	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	25,00	300,00	26,40%	379,20	9.480,00

Frederico Westphalen/RS, 31 de julho de 2019

  
 Vilmar Bulegon  
 Administrador

  
 Maíara Giacomini  
 Eng.ª Civil CREAIRS 225008

**Maíara Giacomini**  
**CREAIRS 225008**

**2153450/0001-01**  
 CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA-EPF  
 RUA S.ª SENHORA DO ROSARIO, 41  
 BARRIL - CEP 98400-000  
 FREDERIC WESTPHALEN - RS

PREF. MUN. DE SANTA VITORIA	RECIBO 2
fls. 82	A



