



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR JOSÉ ALBERTO PANOSSO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN		MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SEM DENOMINAÇÃO- LINHA 21 DE ABRIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE ago-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	BDI 1 26,10%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									61.879,71
1. (SERVIÇOS INICIAIS)									5.171,95
1.1.	sinapi	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.325,00	0,43	BDI 1	0,54	715,50
1.2.	sinapi	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	441,67	8,00	BDI 1	10,09	4.456,45
2. (PAVIMENTAÇÃO)									55.093,41
2.1.	sinapi	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	528,00	20,00	BDI 1	25,22	13.316,16
2.2.	composição	01	PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 10 CM.	M2	1.325,00	25,00	BDI 1	31,53	41.777,25
3. (SINALIZAÇÃO)									1.614,35
3.1.	SICRO 2	4 S 06 100 13	PITNURA DE MEIO FIO- TINTA BASE ACRILICA EMULSÃO AGUA 1-ANO	M²	79,20	13,45	BDI 1	16,96	1.343,23
3.2.	composição	07	PLACA DE TRÂNSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3 M, INSTALADA. (LADO 25CM). R1.	UNIDADE	1,00	215,00	BDI 1	271,12	271,12

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN

Local

29 de abril de 2020

Data

Nome: RENATO P. FERRARI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 087041

ART/RRT: