

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN

NOME DA VIA: 15 DE NOVEMBRO
TRECHO: AV. SAO PAULO ATÉ AV. MAURICIO CARDOSO
MES DE REFERENCIA: 07/2016 Não Desonerada
SICRO: Julho/2016

Item	Serviço	un	Quantidade prevista (físico)	Preço unitário (R\$)	Preço unitário c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Valor total com BDI 20,97% (R\$)	Código SINAPI SICRO 2	Data Base
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de obra	m²	2,50	210,73	254,92	526,83	637,3000	74209/001	01/05/2016
1.2	Sinalização da obra	m	267,05	2,11	2,55	563,48	680,9775	74221/1	01/05/2016
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
2.1	Limpeza da Pista	m2	2910,85	1,39	1,68	4046,08	4890,2280	73806/1	01/05/2016
2.2	Pinutra de Ligação RR-1C p/ reperfilamento	m2	2910,85	1,26	1,52	3667,67	4424,4920	72942	01/05/2016
2.3	Mistura Betuminosa p/ reperfilamento PMF e=3,0cm	m3	87,33	346,10	418,68	30224,91	36563,3240	73759/2	01/05/2016
2.4	Transporte da Mistura Betuminosa PMF	t.km	1571,94	1,29	1,56	2027,80	2452,1016	93177	01/05/2016
2.5	Pinutra de Ligação RR-1C p/ CBUQ	m2	2910,85	1,26	1,52	3667,67	4424,4900	72942	01/05/2016
2.6	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO e=5,0cm	ton	363,86	188,13	227,58	68452,98	82807,2580	72962	01/05/2016
2.7	Transporte da Mistura Betuminosa CBUQ	t.km	3638,56	1,29	1,56	4693,74	5676,1538	93177	01/05/2016
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	Pinura de Faixas de Travessia de Pedestres e zebraas c/ microesferas	m2	65,40	18,99	22,97	1241,95	1502,2380	72947	01/05/2016
3.2	Postes e placas de nome de Sinalização Viária	unid.	4,00	326,27	394,69	1305,08	1578,7600	SICRO 2 4S0620002	01/01/2015
3.3	Pintura Acrílica Meio Fio h=15cm	m²	534,10	13,24	16,02	7071,48	8556,2820	SICRO 2 4S0610013	01/01/2016
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO TRANSITO R19 E A-32B E	unid.	6,00	326,27	394,69	1957,62	2368,1400	SICRO 2 4S0620002	01/01/2015
3.5	Tachões refletivo de sinalização	unid.	40,00	39,40	47,66	1576,00	1906,4000	SICRO 2 4S0612011	01/01/2016
4	ACESSIBILIDADE								
4.1	Rebaixamento de Meio-Fio e Construção de Rampa p/ cadeirante	UNID.	8,00	285,00	344,76	2280,00	2758,0800	preço mercado	
5	DRENAGEM PLUVIAL E CALÇADAS								
5.1	Escavação de vala até 1,50m com escavadeira	m³	331,20	6,85	8,29	2268,72	2745,6480	89885	01/05/2016
5.2	Reaterro com macadame hidráulico	m³	242,02	94,18	113,93	22793,44	27573,3380	73766/1	01/05/2016
5.3	Tubo Concreto Ø 800mm	m	164,00	166,33	201,21	27278,12	32998,4400	7750	01/05/2016
5.4	Tubo Concreto Ø 600mm	m	24,00	104,50	126,41	2508,00	3033,8400	7725	01/05/2016
5.5	Caixa tipo boca de lobo alvenaria 25cm 1,20x1,20x1,20m	un	6,00	1227,52	1484,91	7365,12	8909,5900	74206/1	01/05/2016
5.6	Reposição de calçamento	m²	220,80	45,01	54,45	9938,21	12022,5600	72944	01/05/2016
	Total do Orçamento					205454,91	248.509,64		

Frederico Westphalen 04/10/2017	Engenheiro da Prefeitura:			
---------------------------------	---------------------------	--	--	--

Obs

..

- Obrigatoriamente todos os campos devem estar preenchidos.
- A assinaturas deverão ser acompanhadas de carimbo.
- Deverá constar nos carimbos dos engenheiros o número do registro no CREA.
- No caso de haver informações que não se enquadrem nesta planilha estas deverão ser enviadas por ofício.

