

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Ampliação da Secretaria de Obras

LOCALIZAÇÃO: Secretaria de Obras – Frederico Westphalen/ RS;

O presente memorial descritivo contém os procedimentos técnicos para realização dos serviços de colocação de telhas no Pavilhão 01 do Parque de Obras e sala com Blocos de Concreto no pavilhão 02, e as especificações técnicas dos materiais a serem fornecidos.

SERVIÇOS E MATERIAIS:

COBERTURA:

- Telhamento com telha de fibrocimento E= 6,00 mm, com até 2 águas, e retiradas das telhas existentes e incluso inçamento.

Tirante:

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 executado conforme projeto em anexo e padrão existe no pavilhão 02.

➤ **ALVENARIA:**

- Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura de 14cm) de paredes e vãos de argamassa de assentamento com preparo em betoneira;
- Bloco de vedação de concreto 14x19x39cm (Classe C – NBR 6136);
- Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/ massa única/ assentamento de alvenaria de vedação.

Esquadrais:

Especificações:

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/20.

Vidro Liso 3,00 mm.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.

RENATO P. FERRARI
Engenheiro Civil Municipal
CREA/RS - 087041