

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN/RS
 PELIDO DO EMPREENDIMENTO: COLOCAÇÃO TELHADO PAVILÃO 02
 CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1	COBERTURA						17.037,09
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICAS E CERÂMICAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	320,00	3,08	25,82%	3,88	1.241,60
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	320,00	32,70	25,82%	41,14	13.164,80
1.3	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLIS DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50MM, E=3MM	KG	121,60	6,50	25,82%	8,18	994,69
1.4	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	100,00	13,00	25,82%	16,36	1.636,00
2	ALVENARIA						10.791,78
2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PORNTA; PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERINDO, ESPESSURA 4CM	M2	30,00	75,00	25,82%	94,37	2.831,10
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	29,51	63,12	25,82%	79,42	2.343,68
2.3	LAJE PRÉ-MOLDADA 16 P/3,5KN/M2 VÃO 5,2M INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	30,00	90,00	25,82%	113,24	3.397,20
2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20MPa. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,36	370,00	25,82%	465,53	633,12
2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0M DE CONCRETO	UND	1,36	540,00	25,82%	679,43	924,02
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	9,08	58,00	25,82%	72,98	662,66
3	ESQUADRIAS						3.983,98
3.1	JANELA DE AÇO BASTILANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA 0	M2	4,00	500,00	25,82%	629,10	2.516,40
3.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	4,00	90,00	25,82%	113,24	452,96
3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,68	480,00	25,82%	603,94	1.014,62
TOTAL ORÇAMENTO							31.812,85

Frederico Westphalen/RS, 02 de Agosto de 2019.

W. B. B.
 Vilmar Bulegon
 Administrador

12153450/0001-01
 CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA - EPP
 RJ - SENHOR BOM FOLIA, 41
 BARRIL - CEP 98400-000
 FREDERIC WESTPHALEN - RS

Maiara Giacomini
 Maiara Giacomini
 Engª Civil CREA/RS225008

Maiara Giacomini
 CREA/RS 225008