

Obra
CERCAMENTO ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
24,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M.O.	MAT.	Total	M.O.	MAT.	Total	Peso (%)
1	COMPOSIC	Próprio	ALAMBRADO COM TELA SOLDADA REVESTIDA COM PVC AZUL, H=1,1M, MALHA 5X10CM, FIO 2,5MM, COM PILARES TUBO 60X60X1,5MM.	M	104	313,80	41,31	100,48	141,79	4.172,31	10.145,48	14.320,79	2,98 %
2	COMPOSIC	Próprio	ALAMBRADO COM TELA SOLDADA REVESTIDA COM PVC AZUL, H=1,2M, MALHA 5X10CM, FIO 2,5MM, COM PILARES TUBO 60X60X1,5MM.	M	450	119,60	41,31	107,71	149,02	18.589,50	48.468,00	67.059,00	13,96 %
3	COMPOSIC	Próprio	ALAMBRADO COM TELA SOLDADA REVESTIDA COM PVC AZUL, H=1,5M, MALHA 5X10CM, FIO 2,5MM, COM PILARES TUBO 60X60X2MM.	M	276	135,07	41,31	126,98	108,20	11.401,56	35.046,48	46.448,04	9,67 %
4	COMPOSIC	Próprio	ALAMBRADO COM TELA SOLDADA REVESTIDA COM PVC AZUL, H=1,8M, MALHA 5X10CM, FIO 2,5MM, COM PILARES TUBO 60X60X2MM.	M	109	142,71	41,31	135,88	177,19	45.317,07	149.050,00	194.367,07	40,45 %
5	COMPOSIC	Próprio	ALAMBRADO COM TELA SOLDADA REVESTIDA COM PVC AZUL, H=2M, MALHA 5X10CM, FIO 2,5MM, COM PILARES TUBO 60X60X2MM.	M	534	151,79	41,31	147,82	139,13	34.516,47	123.725,04	158.241,51	32,94 %
Totais ->						114.056,91	366.450,16	480.507,07					

Total sem BDI 385.645,72
Total do BDI 94.861,35
Total Geral 480.507,07

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

Valesca Bonafé Centenaro
Engenheira Civil
CREA RS 215735
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura

Escolas	Pilhas tubo 50x50x1,50m				Pilhas tubo 60x60x2mm				Tela soldada revestida com PVC			
	1,5m	1,7m	2m	2,2m	2,5m	1m	1,2m	1,5m	1,8m	2m		
21 de Abril												
horta 21 de abril	14					66	36				153,4	
Joaquim Nabuco		99						246,9				
horta		6						16				
Santa Luzia					5					14,7		
Sofia Rich						41					101,5	
Praca Areia						10					27	
Giulio d'Amico					96					238,9	73	
Praca						24						
Maria Santuaria Almeida					24	8				61	20	
Praca												
V5 Gradas		40		10				101	29			
Praca					8					71		
Mãe de Deus		35				17				86	47	
cercado interno praça	15						39,83					
cercado interno praça	10						25					
Otilia Lehner					38					95		
Maria Lúcia						83					205,4	
campo						28					72,4	
Rui Barbosa					82					205,2		
campo					23					59,2	59	
Duque de Caxias			16			28			40,5		71	
Alberto Piquetini				83					206,5			
João Paulo II					10					16,97		
Marcelo Floriano										230,8		
campo colégio					38					94		
Total	39	180	109	441	328	100,83	440,9	776	1096,77	836,7		
unidades metros lineares												