

| PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Orçamento Base para Licitação | | | | | | | | | |
| Proponente: Paviter Comércio Pavimentação e Terraplanagem Ltda | | | | | | | | | |
| CNPJ: 93.697.076/0001-07 | | | | | | | | | |
| Cliente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen-RS | | | | | | | | | |
| Licitação: Tomada de Preço 15/2020 | | | | | | | | | |
| Execução capeamento asfáltico na Rua Rui Barbosa - Trecho entre a Rua Carlos Gomes e Rua Olavo Bilac, neste Município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | | | | | | | | | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | R\$ 160.793,52 |
| 1. | | | Execução capeamento asfáltico na Rua Rui Barbosa - Trecho entre a Rua Carlos Gomes e Rua Olavo Bilac, neste Município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | | | | | | R\$ 160.793,52 |
| 1.0 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | R\$ 58,00 |
| 1.1 | SINAPI | 97051 | Sinalização com fita fixada em estrutura AF_11/2017 | M | 100,00 | 0,46 | 26,10% | R\$ 0,58 | R\$ 58,00 |
| 2.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | R\$ 151.454,27 |
| 2.1 | SINAPI | 99814 | Limpeza e lavagem de pista com jato de alta pressão AF_04/2019 | m2 | 2.882,74 | 0,50 | 26,10% | R\$ 0,63 | R\$ 1.816,13 |
| 2.2 | SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante de 14 M3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM (Unidade: M3XKM). AF_12/2016 | m3xkm | 50 | 1,01 | 26,10% | R\$ 1,27 | R\$ 63,50 |
| 2.3 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_09/2017 | m3 | 5,00 | 90,00 | 26,10% | R\$ 113,49 | R\$ 567,45 |
| 2.4 | SINAPI | 94288 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base X 10 cm altura. AF_06/2016 | m | 453,40 | 28,00 | 26,10% | R\$ 35,31 | R\$ 16.009,55 |
| 2.5 | SINAPI | 96402 | Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica EE-2C. AF_09/2017 | m2 | 5.493,44 | 1,20 | 26,10% | R\$ 1,51 | R\$ 8.295,09 |
| 2.6 | SINAPI | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana | m3xkm | 1.648,03 | 1,01 | 26,10% | R\$ 1,27 | R\$ 2.093,00 |
| 2.7 | SINAPI | 73759/2 | Pré-Misturado a Frio com Emulsão RL-1C, Incluso Usinagem e Aplicação, Exclusive Transporte | m3 | 82,40 | 330,00 | 26,10% | R\$ 416,13 | R\$ 34.289,11 |
| 2.8 | SINAPI | 95990 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. AF_03/2017 | m3 | 82,40 | 850,00 | 26,10% | R\$ 1.071,85 | R\$ 88.320,44 |
| 3.0 | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | R\$ 7.705,00 |
| 3.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m2 | 195,75 | 12,77 | 26,10% | R\$ 16,10 | R\$ 3.151,58 |
| 3.2 | SICRO 2 | 4 S 06 100 13 | Pintura de meio fio - tinta base acrílica emulsão água 1 - ano | m2 | 52,80 | 13,45 | 26,10% | R\$ 16,96 | R\$ 895,49 |
| 3.3 | SINAPI | 73916/2 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45X25CM | uni. | 3,00 | 86,94 | 26,10% | R\$ 109,63 | R\$ 328,89 |
| 3.4 | Composição | 2 | Placa de trânsito conforme os padrões do CBT, incluso poste galvanizado de 2" de 3 m, instalada. (50CM X 50CM). Advertência. | uni. | 12,00 | 220,00 | 26,10% | R\$ 277,42 | R\$ 3.329,04 |
| 4.0 | | | ENSAIOS | | | | | | R\$ 1.576,25 |
| 4.1 | SINAPI | 74022/053 | Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica | uni. | 5,00 | 250,00 | 26,10% | R\$ 315,25 | R\$ 1.576,25 |
| Frederico Westphalen- RS | | | | | | | | | |
| Local | | | | | | | | | |
| 22 de junho de 2020 | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| Julmir Alessi | | | | | | | | | |
| Responsável Técnico e Sócio Gerente, RG:6008728898, Crea-RS RS037266 | | | | | | | | | |

PAVITER - Com. Pavim. Terraplanagem Ltda
CNPJ - 93.697.076/0001-07