

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CANTEIROS CENTRAIS - RUA JOÃO MUNIZ REIS

LOCALIZAÇÃO: Av. João Muniz Reis, Trecho entre Av. Luis Milani e Rui Barbosa

PROPRIETÁRIO: Município de Frederico Westphalen

O presente memorial descritivo tem a finalidade de especificar os materiais a serem utilizados, bem como as normas de execução no canteiro de obras. A empresa ganhadora deverá fornecer ART de execução de serviços discriminados.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA:

Ficará sob a responsabilidade direta da empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e consultando os profissionais para estabelecer a devida localização a ser implantada.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob a aprovação, ou não, da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.

Após ser finalizada a locação, a empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.

1 - SERVIÇOS GERAIS

Remoção de Canteiros

Ficará a critério da empresa responsável pela obra a remoção dos canteiros existentes, tomando os devidos cuidados com instalações elétricas, pluviais e hidráulicas existentes no entorno.



Guia dos Canteiros

Deverá ser executado guias em concreto com fck mínimo de 20mpa, armados com treliças de 4,2 mm, com altura de 30cm x 15cm de espessura, respeitando o alinhamento dos canteiros centrais já existentes e observando as dimensões especificadas em projeto.

Não serão aceitos serviços em desconformidade, que não apresentarem alinhamento e esquadro adequado.

Rebaixos em Concreto

Deverão ser deixados rebaixos em concreto, conforme indicados em projeto, sob lastro de brita de 10 cm, alisados e desempenados.

Caixa elétrica em alvenaria

Deverão ser executados caixas de alvenaria de tijolos maciços, rebocada internamente e com tampa de concreto.

Pintura de Sinalização

Nos pontos especificados em projeto e em locais indicados pela fiscalização, deverá ser feito a pintura de sinalização da via com tinta de alta resistência retro refletiva com microesferas de vidro, assim como a colocação dos tachões se dará conforme indicação.

Pintura dos Canteiros

As guias dos canteiros deverão ser pintadas com tinta acrílica em duas demãos na cor branca.

Tachão Refletivo Monodirecional

Nas áreas previstas em projeto, deverão ser instalados tachões refletivos monodirecionais para sinalização viária.

Sapatas para Fixação dos Postes

Deverão ser executadas sapatas de concreto armado, com dimensões definidas no projeto, onde serão fixados os postes ornamentais, com um pedaço de eletroduto para espera da fiação.

Aterro dos canteiros

Deverão ser executados aterro com argila para posterior recebimento da grama e arbustos.

Plantio de Grama

Deverão ser executados o plantio de grama na extensão do canteiro exceto onde serão plantados os arbustos.

Plantio de Arbusto

Deverão ser executados o plantio de arbustos do tipo azaléa com porte de 50 a 70 cm.


Sergio Antônio Grassi

Engenheiro Civil

Frederico Westphalen, 02 de setembro de 2021.