



PO - PL...LHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU

←

→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0/PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	Assessibilidade posto São Francisco de Paula
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03/23 (DES)		0/Fredrico Westphalen
			BDI 1 26,30%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

LOTE	Meta	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Meta 1	Nível 1				<b>SERVIÇOS</b>						8.063,23
	Meta 2	Nível 2				<b>ENTORNO</b>						8.063,23
						REALIZAÇÃO DE TOTEM METÁLICO	UN	1,00	150,00	BDI 1	189,45	189,45
						DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	244,25	BDI 1	308,49	462,74
						EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,16	95,96	BDI 1	121,20	1.352,59
						PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,34	635,00	BDI 1	802,01	272,68
						PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	16,34	21,24	BDI 1	26,83	438,40
						PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	M	23,00	65,00	BDI 1	82,10	1.888,30
						EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	15,00	63,00	BDI 1	79,57	1.193,55
						APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	15,00	BDI 1	19,95	284,25
						<b>INTERIOR DA EDIFICAÇÃO</b>						1.981,27
						EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	79,00	BDI 1	99,78	199,56
						PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,25	229,90	BDI 1	290,36	362,95
						PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	3,00	66,90	BDI 1	84,49	253,47
						LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	308,00	BDI 1	389,00	389,00
						PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	1,00	25,57	BDI 1	32,29	32,29
						LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	150,00	1,85	BDI 1	2,34	351,00
						CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,50	8,68	BDI 1	10,96	16,44
						TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	72,00	4,14	BDI 1	5,23	376,56

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PMN3.0.4

Observações:



PO - PL LHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

MENU  
←  
→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
0	0	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	Assessibilidade posto São Francisco de Paula
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03-23 (DES.)		0 Frederico Westphalen
			BDI 1
			26,30%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

LOTE	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0	Nível Completo										8.063,23

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Responsável Técnico: *Patricia Borhies*  
Nome: *Patricia Borhies*  
CREA/CAU: *CAURS 4.444.444*  
ART/RRT: *CAURS 4.444.444*

Renato Dall'Agnol  
Secretário de Coordenação e Planejamento



## COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT		FILTRO
					DESONERADO	NÃO DESONER.	
Composição	3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	M		65,37	66,94	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO Cp II-32	KG	0,24	0,80	0,80	F
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,15	2,15	F
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	4	12,39	12,39	F
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,00	25,81	F
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,09	21,30	F

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

*Procel*  
Arq. Patrícia Borfidel  
CAURS 7.4770-3

IMPRIMIR  
Sim