

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:


Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	UN	contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para para adequação de acessibilidade no Posto São Francisco de Paula, neste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos Valor de Referência: 8.063,23000		8.063,23000	8.063,23		
	1	1,00	UN	REALOCAÇÃO DE TOTEM METALICO Valor de Referência: 189,45000		189,45000	189,45	26,30	82,76
	2	1,50	M3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 Valor de Referência: 308,49000		308,49000	462,74	26,30	82,76
	3	11,16	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 121,20000		121,20000	1.352,59	26,30	82,76
	4	0,34	M2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Valor de Referência: 802,01000		802,01000	272,68	26,30	82,76
	5	16,34	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.		26,83000	438,40	26,30	82,76

44940629/0001-97

Em, 13/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**

LINHA SÃO JOSÉ, SN


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				AF_05/2021 Valor de Referência: 26,83000					
	6	23,00	M	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM Valor de Referência: 82,10000		82,10000	1.888,30	26,30	82,76
	7	15,00	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 Valor de Referência: 79,57000		79,57000	1.193,55	26,30	82,76
	8	15,00	M2	PLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Valor de Referência: 18,95000		18,95000	284,25	26,30	82,76
	9	2,00	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 99,78000		99,78000	199,56	26,30	82,76
	10	1,25	M2	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA Valor de Referência: 290,36000		290,36000	362,95	26,30	82,76
	11	3,00	UN	PLACA DE ACRILICO		84,49000	253,47	26,30	82,76

44940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 21


Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO Valor de Referência: 84,49000					
	12	1,00	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Valor de Referência: 389,00000		389,00000	389,00	26,30	82,76
	13	1,00	M2	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL Valor de Referência: 32,29000		32,29000	32,29	26,30	82,76
	14	150,00	M2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 Valor de Referência: 2,34000		2,34000	351,00	26,30	82,76
	15	1,50	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Valor de Referência: 10,96000		10,96000	16,44	26,30	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97
**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 21



Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97
E-mail: jbconstrucaoterraplanagem@outlook.com
Número: SN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3744-6222
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	16	72,00	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 5.23000		5,23000	376,56	26,30	82,76

Em, 13/07/23

44940629/0001-97
JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
2		1,00	UN	contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para execução de calçada com acessibilidade na Rua Cabo Rocha, neste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos Valor de Referência: 34.276,87000		34.276,87000	34.276,87		
	1	1,00	UN	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *22*, ADESIVADA, DE 1,20X2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA Valor de Referência: 1.244,30000		1.244,30000	1.244,30	26,38	82,76
	2	12,00	M2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM APROVEITAMENTO Valor de Referência: 11,44000		11,44000	137,28	26,38	82,76
	3	1,20	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Valor de Referência: 11,01000		11,01000	13,21	19,46	82,76
	4	6,00	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		3,72000	22,32	19,46	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 3,72000					
	5	6,69	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	5.858,23	26,38	82,76
	6	5,57	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 148,81000		148,81000	828,87	26,38	82,76
	7	0,35	M3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 Valor de Referência: 833,13000		833,13000	291,60	26,38	82,76
	8	4,30	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 Valor de Referência: 167,67000		167,67000	720,98	26,38	82,76
	9	4,30	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		15,17000	65,23	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97

JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDAEST LINHA SAO JOSE, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RSAssinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 21


Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 15,17000					
	10	10,00	UN	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 571,71000		571,71000	5.717,10	26,38	82,76
	11	0,50	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Valor de Referência: 572,30000		572,30000	286,15	26,38	82,76
	12	1,35	M3	XECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	1.182,15	26,38	82,76
	13	1,15	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 148,81000		148,81000	171,13	26,38	82,76
	14	1,00	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 Valor de Referência: 130,07000		130,07000	130,07	26,38	82,76
	15	19,75	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE		216,68000	4.279,43	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 8 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	UF: RS
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ	Número: SN Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97	Insc. Estadual: Fone: (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com	Validade da Proposta: 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				MÉDIA, DN 3", E=*4,05*MM PARA GUARDA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 216,68000					
	16	0,20	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Valor de Referência: 572,30000		572,30000	114,46	26,38	82,76
	17	19,52	M	PINTURA ZEBRADA PARA GUARDA DE PROTEÇÃO AMARELO E PRETO RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 8 CM, APLICAÇÃO MANUAL. Valor de Referência: 19,58000		19,58000	382,20	26,38	82,76
	18	474,00	UN	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Valor de Referência: 11,18000		11,18000	5.299,32	26,38	82,76
	19	74,00	M	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021		6,24000	461,76	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97

JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA	
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ	Número: SN Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97	Insc. Estadual: Fone: (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com	Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:


Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 6,24000					
	20	39,00	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 Valor de Referência: 27,58000		27,58000	1.075,62	26,38	82,76
	21	86,00	M	SSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 Valor de Referência: 59,83000		59,83000	5.145,38	26,38	82,76
	22	175,00	M	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MEIO FIO COR BRANCO E AMARELO ,L= 18CM DE ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. Valor de Referência: 3,60000		3,60000	630,00	26,38	82,76
	23	1,00	UN	AJUSTE DE GRELHA EXISTENTE - NAS LATERAIS 15X35CM Valor de Referência: 220,08000		220,08000	220,08	26,38	82,76

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**

EST LINHA SAO JOSE, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000

Em, 19/07/23


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 9 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbcnstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:


Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 6,24000					
	20	39,00	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 Valor de Referência: 27,58000		27,58000	1.075,62	26,38	82,76
	21	86,00	M	SSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 Valor de Referência: 59,83000		59,83000	5.145,38	26,38	82,76
	22	175,00	M	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MEIO FIO COR BRANCO E AMARELO ,L= 18CM DE ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. Valor de Referência: 3,60000		3,60000	630,00	26,38	82,76
	23	1,00	UN	AJUSTE DE GRELHA EXISTENTE - NAS LATERAIS 15X35CM Valor de Referência: 220,08000		220,08000	220,08	26,38	82,76

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**

EST LINHA SAO JOSE, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000

Em, 19/07/23


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 10 of 21


Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
3		1,00	UN	contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para execução de rampas de acessibilidade e faixa elevada em paver em diversas ruas e avenidas deste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos Valor de Referência: 79.959,18000		79.959,18000	79.959,18		
	1	1,00	UN	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * N.22*, ADESIVADA, DE 1,20X2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA Valor de Referência: 1.244,30000		1.244,30000	1.244,30	26,38	82,76
	2	161,40	M2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM REAPROVEITAMENTO Valor de Referência: 11,44000		11,44000	1.846,42	26,38	82,76
	3	26,20	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Valor de Referência: 15,58000		15,58000	408,20	26,38	82,76
	4	1,35	M3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Valor de Referência: 357,60000		357,60000	482,76	26,38	82,76

Em, 19/07/23

14940629/0001-9
JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA


 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 11 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	5	18,15	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Valor de Referência: 11,00000		11,00000	199,65	19,32	82,76
	6	90,75	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 3,71000		3,71000	336,68	19,32	82,76
	7	1,70	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	1.488,64	26,38	82,76
	8	1,40	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 148,81000		148,81000	208,33	26,38	82,76
	9	2,00	M2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM REAPROVEITAMENTO Valor de Referência: 11,44000		11,44000	22,88	26,38	82,76
	10	8,00	UN	REMOÇÃO DE PLACA COM REMPEDOR PNEUMÁTICO E		32,64000	261,12	26,38	82,76

44940629/0001-97

Em, 18/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**
EST. LINHA SÃO JOSÉ S/N


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 12 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				REALOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FORMA MANUAL - COM REAPROVEITAMENTO Valor de Referência: 32,64000					
	11	0,11	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	96,32	26,38	82,76
	12	0,66	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 148,81000		148,81000	98,21	26,38	82,76
	13	0,37	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Valor de Referência: 574,38000		574,38000	212,52	26,38	82,76
	14	8,45	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	7.399,41	26,38	82,76

Em, 13/07/23

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 13 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	15	6,95	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Valor de Referência: 148,81000		148,81000	1.034,23	26,38	82,76
	16	4,30	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 Valor de Referência: 130,07000		130,07000	559,30	26,38	82,76
	17	13,10	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Valor de Referência: 87,87000		87,87000	1.151,10	26,38	82,76
	18	3,15	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Valor de Referência: 95,44000		95,44000	300,64	26,38	82,76
	19	13,20	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 Valor de Referência: 7,89000		7,89000	104,15	26,38	82,76

44940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Assinatura e Carimbo

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 14 of 21


Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com
Número: SN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3744-6222
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	20	10,50	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Valor de Referência: 11,00000		11,00000	115,50	19,32	82,76
	21	41,50	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 3,71000		3,71000	153,97	19,32	82,76
	22	0,85	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Valor de Referência: 572,30000		572,30000	486,46	26,38	82,76
	23	0,26	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 Valor de Referência: 572,30000		572,30000	148,80	26,38	82,76
	24	14,40	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		16,38000	235,87	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97
JB CONSTRUÇÃO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA


 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 15 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 16,38000					
	25	4,20	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Valor de Referência: 17,66000		17,66000	74,17	26,38	82,76
	26	3,60	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Valor de Referência: 179,14000		179,14000	644,90	26,38	82,76
	27	1,55	M3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 Valor de Referência: 833,13000		833,13000	1.291,35	26,38	82,76
	28	62,60	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Valor de Referência: 16,38000		16,38000	1.025,39	26,38	82,76
	29	21,05	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Valor de Referência: 21,43000		21,43000	451,10	26,38	82,76
	30	20,50	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA		143,54000	2.942,57	26,38	82,76

4940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**
EST LINHA SAO JOSE, S/N


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 16 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com
Número: SN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3744-6222
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 Valor de Referência: 143,54000					
	31	30,65	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO MACIÇO *5X10X20*CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA Valor de Referência: 164,82000		164,82000	5.051,73	26,38	82,76
	32	13,60	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 Valor de Referência: 93,74000		93,74000	1.274,86	26,38	82,76
	33	1,45	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 Valor de Referência: 875,67000		875,67000	1.269,72	26,38	82,76
	34	1,25	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017		148,81000	186,01	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPIANAGEM LTDA**



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 17 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				Valor de Referência: 148,81000					
	35	30,65	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 Valor de Referência: 7,62000		7,62000	233,55	26,38	82,76
	36	0,47	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 Valor de Referência: 664,00000		664,00000	312,08	26,38	82,76
	37	24,75	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA VERTICAL DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO Valor de Referência: 627,35000		627,35000	15.526,91	26,38	82,76
	38	33,10	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS Valor de Referência: 128,86000		128,86000	4.265,27	26,38	82,76
	39	30,65	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO,		4,44000	136,09	26,38	82,76

44940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**



Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 18 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97
E-mail: jbconstrucaoterraplanagem@outlook.com
Número: SN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3744-6222
Validade da Proposta: 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Valor de Referência: 4,44000					
	40	30,65	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Valor de Referência: 15,17000		15,17000	464,96	26,38	82,76
	41	550,00	UN	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Valor de Referência: 11,18000		11,18000	6.149,00	26,38	82,76
	42	113,45	M	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA FAIXA AMARELA, 10CM DE ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. Valor de Referência: 2,81000		2,81000	318,79	26,38	82,76
	43	77,00	M2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Valor de Referência: 24,69000		24,69000	1.901,13	26,38	82,76
	44	57,75	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Valor de Referência: 3,71000		3,71000	214,25	19,32	82,76
	45	11,55	M3	CARGA, MANOBRA E		11,00000	127,05	19,32	82,76

44940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**
... SAO JOSE SIN


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 19 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ **Número:** SN **Cidade:** FREDERICO WESTPHALEN **UF:** RS
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 **Insc. Estadual:** **Fone:** (55) 3744-6222
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS


Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Valor de Referência: 11,00000					
	46	72,10	M2	EXECUÇÃO DE BASE - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA Valor de Referência: 20,31000		20,31000	1.464,35	26,38	82,76
	47	72,10	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 Valor de Referência: 96,14000		96,14000	6.931,69	26,38	82,76
	48	14,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 Valor de Referência: 66,55000		66,55000	931,70	26,38	82,76
	49	0,45	M3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E		1.141,38000	513,62	26,38	82,76

44940629/0001-97

Em, 19/07/23

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**
--- LINHA SÃO JOSÉ S/N


Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 20 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
Endereço: LINHA SÃO JOSÉ
CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97
E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com
Número: SN
Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (55) 3744-6222
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				ACABAMENTO. AF_02/2022 Valor de Referência: 1.141,38000					
	50	28,00	M	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM Valor de Referência: 8,10000		8,10000	226,80	26,38	82,76
	51	6,30	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 Valor de Referência: 167,67000		167,67000	1.056,32	26,38	82,76
	52	2,00	UN	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 350 X 4000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Valor de Referência: 2.369,59000		2.369,59000	4.739,18	26,38	82,76
	53	1,60	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Valor de Referência: 4,44000		4,44000	7,10	26,38	82,76
	54	23,60	M2	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA FAIXAS E VIGA DE SUPORTE DA GRELHA METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. Valor de Referência: 32,49000		32,49000	766,76	26,38	82,76
	55	64,00	UN	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E		11,18000	715,52	26,38	82,76

Em, 19/07/23

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2023
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 21 of 21

Fornecedor: JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA Endereço: LINHA SÃO JOSÉ Número: SN Cidade: FREDERICO WESTPHALEN UF: RS CPF/CNPJ: 44.940.629/0001-97 Insc. Estadual: Fone: (55) 3744-6222 E-mail: jbconstrucaoeterraplanagem@outlook.com Validade da Proposta: 60 DIAS									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				ALERTA. *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Valor de Referência: 11,18000					
	56	5,00	M2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Valor de Referência: 29,96000		29,96000	149,80	26,38	82,76
TOTAL							122.299,28		

Em, 19/07/23

44940629/0001-97
JB CONSTRUCAO CIVIL E
TERRAPLANAGEM LTDA
EST LINHA SAO JOSE, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor