

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosasservicos@hotmail.com

CAIÇA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN/RS		RUA CABO ROCHA		PASSEIO COM ACESSIBILIDADE				
DATA BASE mai-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1 26,38%	BDI 2 19,46%	BDI 3	BDI 4	DBI 5
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										
1.			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE							31.384,93
1.1.			PLAÇA DE OBRA							1.244,21
1.1.0.0.1.		004	PLAÇA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *22*, ADESIVADA, DE 1,20 X 2,40M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA.	UN	1,00	984,50	BDI 1	1.244,21	1.244,21	
1.2.			DEMOLIÇÃO DE PASSEIO							171,97
1.2.0.0.1.		001	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,00	9,00	BDI 1	11,37	136,44	
1.2.1.			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO							35,53
1.2.1.0.1.		100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M ³ . CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M ³). AF: 07/2020.	M3	1,20	9,22	BDI 2	11,01	13,21	
1.2.1.0.2.		97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ . EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M ³ XKM). AF: 07/2020.	M3XKM	6,00	3,11	BDI 2	3,72	22,32	
1.3.			EXECUÇÃO DE PASSEIO							7.044,80
1.3.0.0.1.		94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF: 08/2022.	M3	6,69	600,00	BDI 1	758,28	5.072,89	
1.3.0.0.2.		96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5CM*. AF: 08/2017	M3	5,57	117,75	BDI 1	148,81	828,87	

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller initials above it.

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
1.3.1.			MURETA H: 35CM						1.077,81
1.3.1.0.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017.	M3	0,35	659,23	BDI 1	833,13	291,60
1.3.1.0.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF. 06/2017.	M2	4,30	132,67	BDI 1	167,67	720,98
1.3.1.1.			PINTURA						65,23
1.3.1.1.1.	SINAPI	88489	PINTURA LATÉX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023.	M2	4,30	12,00	BDI 1	15,17	65,23
1.4.			PLACAS DE SINALIZAÇÃO						5.341,35
1.4.0.0.1.		005	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	400,00	BDI 1	505,52	5.055,20
1.4.1.			BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PLACA						286,15
1.4.1.0.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	0,50	452,84	BDI 1	572,30	286,15
1.5.			EXECUÇÃO DE RAMPAS						1.323,76
1.5.0.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022.	M3	1,35	600,00	BDI 1	758,28	1.023,68
1.5.0.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF. 08/2017	M3	1,15	117,75	BDI 1	148,81	171,13
1.5.0.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021.	M2	1,00	102,00	BDI 1	128,91	128,91
1.6.			GUARDA CORPO PARA PROTEÇÃO						3.491,95
1.6.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *4,05*MM PARA GUARDA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19,75	120,00	BDI 1	151,66	2.995,29

8
8
C

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserVICOS@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
1.6.1.			BLOCO DE CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DE TUBO DE AÇO						114,46
1.6.1.0.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF: 05/2021	M3	0,20	452,84	BDI 1	572,30	114,46
1.6.2.			PINTURA DA GUARDA DE PROTEÇÃO						382,20
1.6.2.0.1.			PINTURA ZEBRADA PARA GUARDA DE PROTEÇÃO AMARELO E PRETO RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 8CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	19,52	15,49	BDI 1	19,58	382,20
1.7.			PISO PODOTÁTIL						5.299,32
1.7.0.0.1.			PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	474,00	8,85	BDI 1	11,18	5.299,32
1.8.			PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIA						1.537,38
1.8.0.0.1.			PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF: 05/2021	M	74,00	4,94	BDI 1	6,24	461,76
1.8.0.0.2.			PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF: 05/2021.	M2	39,00	21,82	BDI 1	27,58	1.075,62
1.9.			MEIO FIO						5.775,38
1.9.0.0.1.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIRO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016	M	86,00	47,34	BDI 1	59,83	5.145,38

8



DR
SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserVICOS@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	003	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MEIO-FIO, COR BRANCO E AMARELO, L = 18CM DE ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M	175,00	2,85	BDI 1	3,60	630,00
1.10.			REFORMA GRELHA BOCA DE LOBO EXISTENTE						220,08
1.10.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	008	AJUSTE DE GRELHA EXISTENTE - NAS LATERAIS 15X35CM	0	1,00	174,14	BDI 1	220,08	220,08

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN - RS.

Quarta-feira, 19 de Julho de 2023. Proposta válida por 60 dias.

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 17.750.479/0001-86

RESPONSÁVEL LEGAL

CLAUDIMAR DA ROSA

CPF 494.313.310-04

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOÃO ANTONIO RIBOLI

CREA: RS229702

João Antonio Riboli
Engenheiro Civil
CREA/RS 229702

17.750.479/0001-86

**DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

**RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.408-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS**