

DR SERVIÇOS

CAIYA

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: dadoservicos@hotmail.com

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO						
DATA BASE		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRÇÃO DO LOTE	PASSIOS COM ACESSIBILIDADE				
mai-23		Porto Alegre / RS	RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO									
1.			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.0.0.1.		010	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE 1,20 X 2,40M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA.	UN	1,00	984,57	BDI 1		1.244,30
1.2.			DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E MURETA CANTEIRO						3.273,71
1.2.0.0.1.		001	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	161,40	9,05	BDI 1	11,44	1.846,42
1.2.0.0.2.		97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	26,20	12,33	BDI 1	15,58	408,20
1.2.0.0.3.		97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,35	282,96	BDI 1	357,60	482,76
1.2.1.			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO						536,33
1.2.1.0.1.		100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M³). AF. 07/2020.	M3	18,15	9,22	BDI 2	11,00	199,65
1.2.1.0.2.		97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M³XKM). AF. 07/2020.	M3XKM	90,75	3,11	BDI 2	3,71	336,68
1.3.			EXECUÇÃO DE PASSEIO						1.696,97

(Handwritten signatures and marks)

DR

SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0006041 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: dadoservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
1.3.0.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022.	M3	1,70	692,89	BDI 1	875,67	1.488,64
1.3.0.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF. 08/2017	M3	1,40	117,75	BDI 1	148,81	208,33
1.3.0.0.2.	SINAPI	96622	REALOCAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	2,00	9,05	BDI 1	11,44	22,88
1.4.		001	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, SEM REAPROVEITAMENTO						
1.4.0.0.1.			REMOÇÃO DE PLACA COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO E REALOCÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FORMA MANUAL. - COM REAPROVEITAMENTO	UN	8,00	25,83	BDI 1	32,64	261,12
1.4.0.0.2.		005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022.	M3	0,11	692,89	BDI 1	875,67	96,32
1.4.0.0.3.	SINAPI	94991	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF. 08/2017	M3	0,66	117,75	BDI 1	148,81	98,21
1.4.0.0.4.	SINAPI	96622	BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS						
1.4.1.			BLOCO DE CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	0,37	454,49	BDI 1	574,38	212,52
1.4.1.0.1.	SINAPI	94964	EXECUÇÃO DE RAMPAS						
1.5.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022.	M3	8,45	692,89	BDI 1	875,67	7.399,41
1.5.0.0.1.	SINAPI	94991	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF. 08/2017	M3	6,95	117,75	BDI 1	148,81	1.034,23
1.5.0.0.2.	SINAPI	96622	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2021.	M2	4,30	102,92	BDI 1	130,07	559,30
1.5.0.0.3.	SINAPI	97086	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6CM. AF. 10/2022	M2	13,10	69,53	BDI 1	87,87	1.151,10
1.5.0.0.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE RAMPAS 02 - AV. SÃO PAULO						
1.6.									33.401,91

Handwritten marks and signatures: a large 'B' at the top left, a signature 'B' in the middle left, and another signature 'B' at the bottom left.

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/00660641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: dadosaservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.1.			ESCVAÇÃO DE TERRA						404,79
1.6.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF. 02/2021	M3	3,15	75,52	BDI 1	95,44	300,64
1.6.1.0.2.	SINAPI	90091	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADERA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021.	M3	13,20	6,24	BDI 1	7,89	104,15
1.6.2.			CARGA E TRANSPORTE DE TERRA						269,47
1.6.2.0.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M ³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M ³ / 11HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M3	10,50	9,22	BDI 2	11,00	115,50
1.6.2.0.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	41,50	3,11	BDI 2	3,71	153,97
1.6.3.			BLOCO DE FUNDAÇÃO						486,46
1.6.3.0.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	0,85	452,84	BDI 1	572,30	486,46
1.6.4.			PILARETES						1.103,74
1.6.4.0.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021	M3	0,26	452,84	BDI 1	572,30	148,80
1.6.4.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	14,40	12,96	BDI 1	16,38	235,87
1.6.4.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	4,20	13,97	BDI 1	17,66	74,17
1.6.4.0.4.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25MM. AF. 09/2020	M2	3,60	141,75	BDI 1	179,14	644,90

DR**SERVIÇOS**

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
VIGA DE FUNDAÇÃO									
1.6.5.			CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	1,55	659,23	BDI 1	833,13	1.291,35
1.6.5.0.1.	SINAPI	96557	ARMACÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF. 06/2022.	KG	62,60	12,96	BDI 1	16,38	1.025,39
1.6.5.0.2.	SINAPI	92761	ARMACÇÃO DE BOLCO, VIGA BALDRAMEN E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	21,05	16,96	BDI 1	21,43	451,10
1.6.5.0.3.	SINAPI	96543	FABRICAÇÃO DE FÓRMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF. 09/2020.	M2	20,50	100,00	BDI 1	126,38	2.590,79
1.6.5.0.4.	SINAPI	92270	ALVENARIA						3.873,55
1.6.6.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIPOLO MACIÇO *5X10X20*CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	30,65	100,00	BDI 1	126,38	3.873,55
1.6.6.0.1.		004	ATERRO						1.274,86
1.6.7.			ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETORESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 05/2016	M3	13,60	74,17	BDI 1	93,74	1.274,86
1.6.7.0.1.	SINAPI	94315	EXECUÇÃO DE RAMPAS						1.455,73
1.6.8.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022.	M3	1,45	692,89	BDI 1	875,67	1.269,72
1.6.8.0.1.	SINAPI	94991	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5CM*. AF. 08/2017	M3	1,25	117,75	BDI 1	148,81	186,01
1.6.8.0.2.	SINAPI	96622	REVESTIMENTO						545,63
1.6.9.			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	30,65	6,03	BDI 1	7,62	233,55
1.6.9.0.1.	SINAPI	87894							

(Handwritten marks and signatures)

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: daroserservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
1.6.9.0.2.	SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO), PREPARO MECÂNICO COM BETONRIRA 400L. AF. 08/2019	M3	0,47	525,40	BDI 1	664,00	312,08
1.6.10.			GUARDA-CORPO						18.028,00
1.6.10.0.1.		006	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA VERTICAL DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	24,75	440,00	BDI 1	556,07	13.762,73
1.6.10.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019_PS	M	33,10	101,96	BDI 1	128,86	4.265,27
1.6.11.			PINTURA						601,05
1.6.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	30,65	3,51	BDI 1	4,44	136,09
1.6.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	30,65	12,00	BDI 1	15,17	464,96
1.7.			PISO PODOTÁTIL						4.169,00
1.7.0.0.1.		002	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	550,00	6,00	BDI 1	7,58	4.169,00
1.8.			PINTURA DE SINALIZAÇÃO						318,79
1.8.0.0.1.		003	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA FAIXA AMARELA, 10CM DE ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M	113,45	2,22	BDI 1	2,81	318,79
1.9.			FAIXA ELEVADA						17.183,34
1.9.1			SERVIÇOS INICIAIS						2.242,43
1.9.1.0.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	77,00	19,54	BDI 1	24,69	1.901,13
1.9.1.0.2.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M ³ XXM). AF. 07/2020.	M3XXM	57,75	3,11	BDI 2	3,71	214,25

Handwritten marks and signatures on the left side of the page, including a large signature at the bottom.

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: daosaservicos@hotmail.com

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
100981	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M². CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M³). AF. 07/2020.	M3	11,55	9,22	BDI 2	11,00	127,05
	EXECUÇÃO DA FAIXA						6.931,69
	EXECUÇÃO DE BASE - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	72,10	16,07	BDI 1	20,31	1.464,35
007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESURA 8CM. AF. 10/2022	M2	72,10	60,00	BDI 1	75,83	5.467,34
92398	MEIO-FIO						931,70
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016.	M	14,00	52,66	BDI 1	66,55	931,70
	PLUVIAL						1.796,74
	APOIO PARA GRELHA						
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	0,45	903,13	BDI 1	1.141,38	513,62
103682	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0MM, DIÂMETRO DOS BANZOZ INFERIORES E SUPERIORES = 6,0MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2MM.	M	28,00	6,41	BDI 1	8,10	226,80
42407	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 06/2017.	M2	6,30	132,67	BDI 1	167,67	1.056,32
96530	GRELHA METÁLICA 0,35x4,00m						3.791,40
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 350 X 4000MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO. AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.500,00	BDI 1	1.895,70	3.791,40
008	PINTURA DA FAIXA E VIGA DE APOIO PARA GRELHA						773,86

(Handwritten marks and signatures)

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaservicos@hotmail.com

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
1.9.5.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	M2	1,60	3,51	BDI 1	4,44	7,10
1.9.5.0.2.		009	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA FAIXAS E VIGA DE SUPORTE DA GRELHA METÁLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	23,60	25,71	BDI 1	32,49	766,76
1.9.6.			PISO TÁTIL						715,52
1.9.6.0.1.		002	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	64,00	8,85	BDI 1	11,18	715,52
1.10.			PLANTIO DE GRAMA						149,80
1.10.0.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF: 05/2018	M2	5,00	23,71	BDI 1	29,96	149,80

Encargos sociais

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FREDERICO WESTPHALEN - RS.

Quarta-feira, 19 de Julho de 2023. Proposta válida por 60 dias.

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ 17.750.479/0001-86
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CLAUDINAR DA ROSA
 CPF: 494.313.310-04

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
 BARRIL - CEP 98.400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOÃO ANTONIO RIBOLI
 CREA: RS229702

João Antonio Riboli
 Engenheiro Civil
 CREA: RS229702