

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: ACESSIBILIDADE POSTO SÃO FRANCISCO DE PAULA
 LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA
 MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS
 BDI: 26,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			SERVIÇOS						8.063,23
1.1.			ENTORNO						6.081,96
1.1.1	SINAPI	97658	REALOCAÇÃO DE TOTEM METÁLICO	UND	1,00	150,00	BDI 1	189,45	189,45
1.1.2	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	244,25	BDI 1	308,49	467,74
1.1.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,16	95,96	BDI 1	121,20	1.352,59
1.1.4	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,34	635,00	BDI 1	802,01	272,68
1.1.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	16,34	21,24	BDI 1	26,83	438,40
1.1.6	Composição	3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	M	23,00	65,00	BDI 1	82,10	1.888,30
1.1.7	SINAPI	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	15,00	63,00	BDI 1	79,57	1.193,55
1.1.8	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,00	15,00	BDI 1	18,95	284,25
1.2.			INTERIOR DA EDIFICAÇÃO						1.981,27
1.2.1	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	79,00	BDI 1	99,78	199,56
1.2.2	SINAPI-I	38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5MM, PARA COLA	M2	1,25	229,90	BDI 1	290,36	362,95
1.2.3	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8* E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UND	3,00	66,90	BDI 1	84,49	253,47
1.2.4	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	308,00	BDI 1	389,00	389,00
1.2.5	SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	1,00	25,57	BDI 1	32,29	32,29
1.2.6	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	150,00	1,85	BDI 1	2,34	351,00
1.2.7	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M3	1,50	8,68	BDI 1	10,96	16,44
1.2.8	SINAPI	100943	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	72,00	4,14	BDI 1	5,23	376,56

Frederico Westphalen / RS
 Local

44940629/0001-97

quarta-feira, 19 de julho de 2023

Maiara Giacomini
 CREAIRS 225008

JB CONSTRUCAO CIVIL E
 TERRAPLANAGEM LTDA
 EST LINHA SAO JOSE, S/N
 INTERIOR - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Responsável Técnica Engª Civil
 Nome: MAIARA GIACOMINI
 CREA: RS225008