

Nº OPERAÇÃO	GESTOR JOSÉ ALBERTO PAMOSSO	PROGRAMA PREGÃO	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA AV SÃO PAULO LUIZ MILANI
PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO / UF FREDERICO WESTPHALEN/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO JOSÉ CANELLAS, N° 258	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PREFEITURA FREDERICO W.	
DATA BASE mai-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA	
			BDI 1 25,58%	BDI 2
			BDI 3	BDI 4
			BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONFECÇÃO DE ROTATORIA									
1.	SINAPI	97051	(SERVICOS INICIAIS) SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF 11/2017	M	100,00	0,46	BDI 1	0,56	58.965,20
1.1.	SINAPI	97051	(PAVIMENTAÇÃO) LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.585,00	0,40	BDI 1	0,50	58,00
2.1.	SINAPI	99814	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.585,00	1,20	BDI 1	1,51	797,50
2.2.	SINAPI	72942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	484,20	0,95	BDI 1	1,19	2.408,45
2.3.	SINAPI	95303	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	48,42	796,24	BDI 1	1.000,00	575,20
2.4.	SINAPI	95993	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA) SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.585,00	0,25	BDI 1	0,31	48.420,00
3.	SINAPI	78472	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	334,37	11,94	BDI 1	15,00	16.705,05
3.1.	SINAPI	72947	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	85,20	BDI 1	107,00	428,00
3.2.	SINAPI	73916/002	FORN. IMPNATAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	MP	4,29	225,34	BDI 1	283,00	1.214,07
3.3.	SINAPI	45 0620001	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA	M²	15,18	12,74	BDI 1	16,00	242,88
3.4.	SICRO 2	45 0610013	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	UND.	315,00	17,52	BDI 1	22,00	6.930,00
3.5.	SICRO 2	45 0612011	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE PCD 1,80 M DE LARGURA X 1,5 M DE COMPRIMENTO COM INCLINAÇÃO DE 8,33%, CONFECIONADA COM CONCRETO DESEMPENADO FCK = 20 MPa COM 7 CM DE ESPESSURA. INCLUI PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRILICA PARA PISO	UND.	10,00	189,51	BDI 1	238,01	2.380,10
3.6.	SICRO 2	45 0612011							
3.7.	COMPOSIÇÃO	9							

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN/RS

Local

26 de agosto de 2019

Data

27.478 v008 micro

Nome: JOSÉ INACIO MANFIO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 48601-D
ARTIRRT:

Nome: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E P
Título: CREA/CAU
ARTIRRT: