

**OBRA: REFORMA TELHADO POSTO DE SAÚDE**


**END.: Rua Vinte e um de abril, 152, CENTRO – Frederico Westphalen**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente Memorial procura de forma resumida apresentar os trabalhos a serem executados e os materiais a ser utilizados para a reforma do telhado vistoriado.

- 1) Retirada das mantas impermeabilizantes nas platibandas junto às telhas para a retirada das calhas e limpeza das platibandas para posterior reimpermeabilização das calhas e platibandas;
- 2) Retirada de parte das telhas para a troca das calhas e recolocação das mesmas telhas;
- 3) Retirada das calhas e recolocação de novas calhas nas mesmas características, chapa de aço galvanizada, número 24, quadrada, com os mesmos comprimentos, espessuras e larguras das calhas retiradas e troca dos bocais em aço galvanizado nas mesmas bitolas dos bocais já existentes;
- 4) Recolocação das telhas;
- 5) Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, 3,0mm, a quente nas platibandas junto às calhas, numa faixa de 25cm de largura, (cobrindo 15cm na platibanda e 10cm na calha) e nas platibandas junto às telhas nas laterais seguindo a inclinação das telhas, numa faixa de 50cm (cobrindo até 30cm na platibanda e 20cm sobre a telha);
- 6) Impermeabilização das platibandas até a virada superior, incluindo esta, com o uso de manta líquida branca, a frio, do tipo elastomérico, a base de resina acrílica, monocomponente, em três demãos no mínimo. O produto deve atender à NBR 14725-4/2014 (produtos químicos);
- 7) Conserto das fiações expostas, com o uso de um cabo de bitola superior cobrindo o cabo rompido, ou um conduíte térmico e fita isolante térmica para alta temperatura.
- 8) A obra deverá ser entregue limpa sem qualquer entulho.

Frederico Westphalen, 30 de setembro de 2022.



Eng. Álvaro Ungaretti  
SEPLAN / FW