



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

MENU

←

→

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA TELHADO POSTO DE SAUDE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	08-22 (DES.)		01 FREDERICO WESTPHALEN
			BDI 1 26.50%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0			TROCA CALHAS COBERTURA POSTO SAUDE						40.455,48
Meia	Meia	1.			RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS E TROCA DAS CALHAS						40.455,48
Nível 2	Nível 2	1.1.			REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE						2.178,42
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	97648	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,76	1,60	BDI 1	2,02	62,14
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	M2	310,00	3,58	BDI 1	4,53	1.404,30
Serviço	Serviço	1.1.3.	COMPOSIÇÃO	976471	FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM	M	157,17	3,58	BDI 1	4,53	711,98
Nível 2	Nível 2	1.2.			REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017						18.515,97
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	94227	REMOÇÃO DE CALHAS DE AÇO GALVANIZADA	M	180,00	78,11	BDI 1	98,81	17.785,80
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	11708	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	UN	21,00	27,49	BDI 1	34,77	730,17
Nível 2	Nível 2	1.3.			DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.						340,67
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	99814	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	M2	163,00	1,65	BDI 1	2,09	340,67
Nível 2	Nível 2	1.4.			REMOÇÃO DE RECOLOCAÇÃO NOVAS TESOURAS						4.016,26
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE	UN	1,00	66,34	BDI 1	83,92	83,92
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92558	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	1.036,19	BDI 1	1.310,78	3.932,34
Nível 2	Nível 2	1.5.			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO						9.158,23
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	98546	APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	M2	68,01	106,45	BDI 1	134,66	9.158,23
Nível 2	Nível 2	1.6.			METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.						6.245,93
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	43147	AF_07/2019	KG	215,60	22,90	BDI 1	28,97	6.245,93
					IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS						
					IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA						
					CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.						
					AF_06/2018						
					PINTURA IMPERMEABILIZANTE PLATIBANDAS						
					MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE						

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN

Local

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALVARO UNGARETTI

CREA/CAU: RS-62402

ART/IRT: 0