

CAIYA

DR

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049.0066641
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALES, 50 BAIRRO BARCEL
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (51) 9.9939.9293

PO - PLANTILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGBL

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
REFORMA TELHADO POSTO DE SAÚDE

Gravado de Selo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente/ TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0			08.22 (DES.)		FREDERICO WESTPHALEN	26,50%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F LOTE		0			TROCA CALHAS COBERTURA POSTO SAÚDE						40.203,59
F Meta	Meta	1.			RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS E TROCA DAS						2.173,44
F Nível 2	Nível 2	1.1.			CALHAS						61,83
F Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	97648	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA	M²	30,76	1,59	26,50	2,01	1.401,20
					COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM						
					REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017						
F Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	M²	310,00	3,57	26,50	4,52	17.553,60
					CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO						
					DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017						
F Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE CALHAS DE AÇO GALVANIZADA	M	157,17	3,57	26,50	4,52	710,41
					COLOCACÃO CALHAS E RALOS						
F Nível 2	Nível 2	1.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	180,00	77,09	26,50	97,52	18.283,14
F Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI		NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO						
					TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019						
F Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	11708	RAIO FOGO SEMIESFERICO, 100MM, PARA	UN	21,00	27,46	26,50	34,74	729,54
					LAJES/CALHAS						
F Nível 2	Nível 2	1.3.			LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO						337,41
F Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA	M²	163,00	1,64	26,50	2,07	337,41
					PRESSÃO. AF 04/2019						
F Nível 2	Nível 2	1.4.			REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO NOVAS TESSOURAS						4.016,10
F Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM	UN	1,00	66,33	26,50	83,91	83,91
					VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM						
					REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017						
F Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA	UN	3,00	1036,15	26,50	1310,73	3.932,19
					INTERIOR EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA						
					TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA						
					OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019						

João Antonio Rizzo
Engenheiro Civil
CREA/RS 22970

F	Nível 2	Nível 2	1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS								9.156,19
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF: 06/2018	M²	68,01	106,43	26,50	134,63		9.156,19	
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA IMPERMEABILIZANTE PLATIBANDAS							6.237,31	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	43147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	KG	215,60	22,87	26,50	28,93		6.237,31	

Encargos sociais Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do investimento: RA- Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Reouse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Local

Quinta-feira, 08 de Dezembro de 2022, Proposta válida por 60 dias.

Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO ANTONIO RIBOLI
CREA: RS229702

João Antonio Riboli
Engenheiro Civil

17750479/0001-86

BA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA-ME
RUA CAMPOS SALLES, 50
BARBIL - CEP 98.408-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS