

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Complementação da Execução do Convênio SEL 145/2022 – FPE 2022/0326 da Obra do Campo de Futebol de Areia, do Parque de Exposição Monsenhor Vitor Batistella.

Local: BR386/158 Km 30 Parque Monsenhor Vitor Batistella

Cidade: Frederico Westphalen/RS

Proponente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS.

Área: 880,90m²

Generalidades

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as condições e o desenvolvimento das obras e serviços de execução de camada de areia para construção de **Campo de Futebol de Areia**.

1.0 PREPARAÇÃO DO TERRENO:

O terreno deverá estar nivelado até cota ideal, definida, pela fiscalização da obra em conjunto com a equipe técnica da contratada.

2.0 PAVIMENTAÇÃO:

Após nivelado o terreno deverá ser instalado sobre o leito natural do terreno manta Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, com resistência da tração de 9kn/m. A instalação da manta deverá ter transpasse de 10cm.

O Reaterro de areia deverá ser feita com areia fina com granulometria entre 0,5mm e 1,5mm, será feito manualmente com camadas compactadas de 10 em 10 cm.

O material usado deverá ser isento de impurezas e material orgânico, atendendo as exigências do profissional responsável, será compactado com auxílio de soquete vibratório manual.

Critérios para medição dos serviços reaterro.

- Será verificado se atendeu as especificações e serviços, e será medido conforme unidades em planilha.

3.0 DEMARCAÇÃO

A quadra de areia deverá ser demarcada com fita nylon para demarcação com largura de 6cm, fixadas com hastes plásticas ou metálicas de 40cm, a cada 4 metros instaladas e fixadas na areia.

Critérios para medição dos serviços de demarcação

- Será verificado se atendeu as especificações e serviços, e será medido conforme unidades em planilha.

4.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A quadra deverá ter conjunto de traves de futebol de areia, com dimensões conforme projeto ou regra oficial de futebol de areia com rede de nylon.


Critérios para medição dos serviços de Serviços Finais – Equipamentos Esportivos.

- Será verificado se atendeu as especificações e serviços, e será medido conforme unidades em planilha.


5.0 LIMPEZA DE OBRA:

Ao final da obra, a obra deverá ser limpa, e removido todos os resíduos gerados em obra.

Frederico Westphalen/RS 17 de Abril de 2023.



João Manoel Balestrin
Eng.º Civil CREA SC 143.935-8



José Alberto Panosso
Prefeito Municipal