



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR JOSE ALBERTO PANOSSO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE LICITAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS CANTEIROS EXISTENTES, CONSTRUÇÃO				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN		Município / UF FREDERICO WESTPHALEN	Localidade / Endereço BR 158/386 KM 35 (TREVO DO SERRANO)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE mai-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTEIROS EXISTENTES. CONSTRUÇÃO DE CANALETA E PLANTIO DE GRAMA	BDI 1 26.10%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTEIROS EXISTENTES, CONSTRUÇÃO DE CANALETA E									39.753,62
1.			(SERVIÇOS INICIAIS)					-	378,50
1.1.	sinapi	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	50,00	6,00	BDI 1	7,57	378,50
2.			(CONCRETAGEM DOS CANTEIROS)					-	15.456,35
2.1.	sinapi	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	25,63	400,00	BDI 1	504,40	12.927,77
2.2.	sinapi	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	427,10	1,00	BDI 1	1,26	538,15
2.3.	sinapi	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	427,10	0,40	BDI 1	0,50	213,55
2.4.	sinapi	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	12,81	110,00	BDI 1	138,71	1.776,88
3.			(CANALETA PLUVIAL)					-	9.109,75
3.1.	sinapi	83336	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	80,60	3,50	BDI 1	4,41	355,45
3.2.	sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	80,60	0,78	BDI 1	0,98	78,99
3.3.	sinapi	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,05	170,00	BDI 1	214,37	439,46
3.4.	sinapi-i	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	164,92	9,00	BDI 1	11,35	1.871,84
3.5.	sinapi	90861	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	13,64	370,00	BDI 1	466,57	6.364,01
4.			(JARDINAGEM)					-	14.809,02
4.1.	sinapi	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	903,54	1,00	BDI 1	1,26	1.138,46
4.2.	sinapi	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	903,54	12,00	BDI 1	15,13	13.670,56

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN
Local

02 de julho de 2020

27.476 v008 micro

Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 124689

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Data

ART/RRT:

