

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-Me - Rua Monte Belo, 35, Bairro Santo Antonio, Frederico Westphalen

CNPJ: 17.451.588/0001-00

Validade Proposta: 60 (Sessenta) Dias
Local da Obra: BR 158/386 KM 35 (TREVO DO SERRANO)
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANTEIROS EXISTENTES, CONSTRUÇÃO DE CANALETA E PLANTIO DE GRAMA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE AF_11/2017	M	50,00	5,39	26,10%	6,80	339,90
2.1	CONCRETAÇÃO DOS CANTEIROS								
2.1.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	25,63	359,99	26,10%	453,95	11634,70
2.1.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF_05/2018	M2	427,10	0,89	26,10%	1,12	479,87
2.1.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_09/2017	M2	427,10	0,35	26,10%	0,44	189,04
2.1.4	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M3	12,81	99,00	26,10%	124,84	1599,19
3.	CANALETA PLUVIAL								
3.1.1	SINAPI	83336	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	80,60	3,14	26,10%	3,96	319,24
3.1.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_12/2016	M3XKM	80,60	0,69	26,10%	0,87	70,43
3.1.3	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M3	2,05	153,00	26,10%	192,93	396,51
3.1.4	SINAPI	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NEWIRADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	164,92	8,10	26,10%	10,21	1684,51
3.1.5	SINAPI	90861	CONCRETAÇÃO DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, PCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2015	M3	13,64	333,00	26,10%	419,91	5727,61
4.	JARDINAGEM								
4.1.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF_05/2018	M2	903,54	0,89	26,10%	1,12	1015,17
4.1.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	M2	903,54	10,79	26,10%	13,61	12294,88
									R\$35.745,56

JOÃO MANOEL BALESTRIN

ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC143.935-8

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME

EMPRESA LICITANTE
CNPJ: 17.451.588/0001-00

Frederico Westphalen/RS 21/07/2020