

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA PEDESTRES DA PRAÇA DOUTOR EMÍLIO FLORES DE
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
	Frederico Westphalen / RS	Rua José Camêllos, 256		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
m/01-23	S/m	Porto Alegre / RS		
				BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				26,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS									
1.1.1.1	SINAPI	93360	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,81	76,62	BDI 1	85,38	31.668,60
1.1.2	SINAPI	97829	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,13	125,31	BDI 1	159,27	9.175,24
1.1.3	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_10/2020	UN	6,00	151,28	BDI 1	191,07	649,54
1.1.4	SINAPI	97847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	M	215,00	15,50	BDI 1	19,58	20,58
1.1.5	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	6,29	BDI 1	7,94	4.209,70
1.1.5	SINAPI	91608	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,00	3,81	BDI 1	4,81	387,00
1.1.7	SINAPI	98818	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,00	580,33	BDI 1	732,86	1.627,80
1.1.8	SINAPI	94692	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMAÇO. AF_06/2022	M2	2,00	75,71	BDI 1	95,02	732,95
1.2	SINAPI	101497	ramal de entrada	UN	1,00	1.684,72	BDI 1	2.089,91	191,24
1.2.1	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.684,72	BDI 1	2.089,91	2.089,91
1.3	SINAPI	100619	postes e luminárias	UN	35,00	450,00	BDI 1	568,35	2.089,91
1.3.1	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	35,00	450,00	BDI 1	568,35	20.603,45
1.3.2	SINAPI	97810	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	16,09	BDI 1	20,32	19.992,25
									711,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Frederico Westphalen / RS

Local

11 de Junho de 2023

Data

Nome: Anderson Zanaty
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/RS: A61148-3

Assinatura:  Assinatura: 