



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.8330-85/2021	Nº SICONV 914527-21	PROponente / TOMADOR B.A.S MINERAÇÃO LTDA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação de Acesso ao Parque Natural da Vila Faquense e ao Centro do Município
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02/23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com pedras irregulares	MUNICÍPIO / UF Frederico Westphalen -RS
			BDI 1 25,59% BDI 2 25,59% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com pedras irregulares									
Pavimentação de Acesso ao Parque Natural da Vila Faquense e ao Centro de Cultura no Município de Frederico Westphalen - RS									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	275,00	BDI 1	345,37	1.554,57
1.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	3.080,00	0,10	BDI 1	0,13	400,40
1.1.2.	SINAPI		Pavimentação - Calçamento						109.716,13
1.2.1.	Composição	Composição	Execução de Pavimento em pedras polidricas, rejuntamento com pó de pedra	m2	3.080,00	26,90	BDI 1	33,78	104.042,40
1.2.2.	SINAPI	101170	At 05/2020 sobre colchão de pó de pedra	M3XKM	1.649,34	2,74	BDI 1	3,44	5.673,73
1.3.	SINAPI	9263	Meio Fio de Concreto						34.258,40
1.3.1.	SINAPI	94263	MOLDADE. IN LOCO EM TREGHO RETO	M	880,00	31,00	BDI 1	38,93	34.258,40
1.4.	SINAPI	102281	Drenagem Pluvial						17.650,23
1.4.1.	SINAPI	94304	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ	M3	125,00	5,60	BDI 1	7,03	878,75
1.4.2.	SINAPI	97949	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	80,00	67,54	BDI 1	84,82	6.785,60
1.4.3.	SINAPI	11245	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA	UN	4,00	1.600,00	BDI 1	2.009,44	8.037,76
1.4.4.	SINAPI-I		GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T. *300 X	UN	4,00	387,79	BDI 1	487,03	1.948,12
1.5.	SINAPI-I	7725	Drenagem Pluvial - Tubulação						47.587,50
1.5.1.	SINAPI-I	92811	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,	M	125,00	224,00	BDI 1	281,32	35.165,00
1.5.2.	SINAPI		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	125,00	79,00	BDI 1	99,22	12.402,50
1.6.	Composição	Pl. Inaugura	Signalização	UN	1,00	865,00	BDI 1	1.086,35	1.882,89
1.6.1.	Composição	05	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40 X 60 CM	UN	2,00	317,00	BDI 1	398,12	1.086,35
1.6.2.	Composição		PLACA INDICATIVA SEMIRELETIVA (PARE) + SUPORTE H LIVRE: 1,60M,	UN	2,00	317,00	BDI 1	398,12	796,24
									213.029,42
									213.029,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen -RS
Local
quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

Bruma Alves de Souza

Responsável Técnico
Nome: Renan Morreira
CREA/CAU: RS 147069
ART/RT: 0

B.A.S MINERAÇÃO LTDA

44.289.30810001-74

PMV3.0.4

AC LINHA 21 DE ABRIL, 200
INTERIOR - CEP 98.400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

RECURSO