

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
FREDERICO WESTPHALEN/RS
RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
FONE: 55- 99652-2259
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
EMPREitada POR PREÇO GLOBAL										
LOTE										
Nível 1	1.1	SINAPI	74209/01	QUADRA GETULIO VARGAS						95.052,55
Nível 2	1.1.1	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS						722,84
Nível 2	1.1.1	SINAPI		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	286,00	BDI 1	361,42	722,84
Nível 2	1.2	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS	M2	925,00	2,00	BDI 1	2,53	2.340,25
Nível 2	1.2.1	SINAPI		REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017						2.340,25
Nível 2	1.3	SINAPI	92975	ESTRUTURA DO TELHADO	M2	962,80	18,57	BDI 1	23,47	22.775,84
Nível 2	1.3.1	SINAPI	40870	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015						22.596,92
Nível 2	1.3.2	SINAPI		CAIXA QUADRADRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	M	6,00	23,60	BDI 1	29,82	178,92
Nível 2	1.4	SINAPI	94213	TELHADO						39.599,96
Nível 2	1.4.1	SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 06/2016	M2	962,80	32,55	BDI 1	41,13	39.599,96
Nível 2	1.5	SINAPI	39615	PRCI - EQUIPAMENTOS						4.018,56
Nível 2	1.5.1	SINAPI	37659	BARRA ANTIFRANCO SIMPLES, CEGAL LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00	300,00	BDI 1	379,11	379,11
Nível 2	1.5.2	SINAPI	10888	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13431)	UN	15,00	15,00	BDI 1	18,96	284,40
Nível 2	1.5.3	SINAPI	10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	7,00	120,00	BDI 1	151,64	1.061,48
Nível 2	1.5.4	SINAPI	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE FO QUIMICO SECO (POSI) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	7,00	120,00	BDI 1	151,64	1.061,48
Nível 2	1.5.5	SINAPI	21032	MAQUERIA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TEGIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNICO ENGATE RAPIDO	UN	2,00	400,00	BDI 1	505,48	1.010,96
Nível 2	1.5.6	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA : FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	UN	7,00	25,00	BDI 1	31,59	221,13
Nível 2	1.6	SINAPI	737	PRCI - BOMBAS D' AGUA						5.686,65
Nível 2	1.6.1	SINAPI		BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAÇÃO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM.Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	UN	1,00	3.500,00	BDI 1	4.422,95	4.422,95
Nível 2	1.6.2	SINAPI	736	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAÇÃO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM.Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1,00	1.000,00	BDI 1	1.263,70	1.263,70
Nível 2	1.7	SINAPI		PRCI - TUBOS E CONEXÕES						5.831,84
Nível 2	1.7.1	SINAPI	92677	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	70,00	54,50	BDI 1	68,87	4.820,90
Nível 2	1.7.2	SINAPI	92642	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	5,00	90,00	BDI 1	113,73	568,65
Nível 2	1.7.3	SINAPI	3470	COTOVELO 90GRaus DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2 1/2"	UN	5,00	30,00	BDI 1	37,91	189,55
Nível 2	1.7.4	SINAPI	6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LITAO FORJADO BRITOLA 2 1/2" (REF 1509)	UN	1,00	200,00	BDI 1	252,74	252,74
Nível 2	1.8	SINAPI	12899	PRCI - EQUIPAMENTOS PARA O BOMBAMENTO						5.282,27
Nível 2	1.8.1	SINAPI		MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA 110° KG/CM2 (110° BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 53- MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	4,00	70,00	BDI 1	88,46	353,84
Nível 2	1.8.2	SINAPI	12427	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"	UN	2,00	100,00	BDI 1	126,37	252,74

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2019

João Manoel Balestrin
 27.476.008/moto
 Engenheiro Civil - CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00
 FREDERICO WESTPHALEN/RS
 RUA MONTE BELO, N°35, BAIRRO SANTO ANTONIO
 FONE: 55- 99652-2259
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.8.3.	SINAPI-I	10405	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2" - 400 PSI, TAMPA DE PORÇA DE UNDO, EXTREMIIDADES COM ROSCA	UN	2,00	240,00	BDI 1	303,29	606,58
Serviço	1.8.4.	SINAPI	83492	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFÁSICA 100V/220V/CI CHAVE MAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	360,00	BDI 1	454,93	454,93
Serviço	1.8.5.	SINAPI	96785	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANULAR 45 GRAUS 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2" - MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 08/2017	UN	2,00	830,00	BDI 1	1.048,87	2.097,74
Serviço	1.8.6.	SINAPI-I	10923	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM	UN	1,00	1.200,00	BDI 1	1.516,44	1.516,44
Nível 2	1.9.			PGI - CAIXA D'AGUA						
Serviço	1.9.1.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	2.450,00	BDI 1	3.096,07	6.192,14
Nível 2	1.10.			PGI - SALA DE BOMBAS						
Serviço	1.10.1.	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF - 06/2014	M2	14,62	20,00	BDI 1	25,27	369,45
Serviço	1.10.2.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA, 100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORRIMENTO (REAR-3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	7,00	30,00	BDI 1	37,91	265,37
Serviço	1.10.3.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 08/2015	UN	2,00	450,00	BDI 1	568,67	1.137,34
Serviço	1.10.4.	SINAPI	97899	CAIXA ENTERRADA, ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M, AF - 05/2018	UN	1,00	134,11	BDI 1	169,47	169,47
Serviço	1.10.5.	SINAPI-I	11293	TAMPAO FOFO SIMPLIS COM BASE, CLASSE AT5 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCENDIO	UN	1,00	233,50	BDI 1	295,07	295,07
Nível 2	1.11.			Limpeza Final da Obra						
Serviço	1.11.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	962,10	0,30	BDI 1	0,38	365,60

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2019