

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00
 FREDERICO WESTPHALEN/RS
 RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
 FONE: 55- 99652-2259
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
EMPREitada POR PREÇO GLOBAL										
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS LINHA SÃO PAULO										
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						81.598,53
Serviço	1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". DE 2,0 X 1,195" M	M2	1,40	170,00	BDI 1	214,88	300,83
Serviço	1.1.2	SINAPI	73982/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARBITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	76,72	5,00	BDI 1	6,32	494,87
Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA						2.282,16
Serviço	1.2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 08/2017	M3	1,35	80,00	BDI 1	101,12	136,51
Serviço	1.2.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	1,56	60,00	BDI 1	75,84	118,31
Serviço	1.2.3	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	17,32	5,00	BDI 1	6,32	109,46
Serviço	1.2.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	KG	114,71	6,00	BDI 1	7,58	869,50
Serviço	1.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	12,93	8,00	BDI 1	10,11	130,72
Serviço	1.2.6	SINAPI	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO, AF. 12/2015	M3	2,42	300,00	BDI 1	379,20	917,66
Nível 2	1.3.			SUPRAESTRUTURA						8.880,14
Serviço	1.3.1	SINAPI	92289	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 12/2015	M2	21,20	20,00	BDI 1	25,28	535,94
Serviço	1.3.2	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF. 12/2015	M2	29,62	20,00	BDI 1	25,28	748,79
Serviço	1.3.3	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	3,13	250,00	BDI 1	316,00	989,08
Serviço	1.3.4	SINAPI	74141/2	LAJE FREI-MOLD BEITA 12 P/3,50MM VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO COM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAS E MÃO DE OBRA.	M2	76,72	50,00	BDI 1	63,20	4.848,70
Serviço	1.3.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	88,52	5,00	BDI 1	6,32	559,45
Serviço	1.3.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	82,21	6,00	BDI 1	7,58	623,15
Serviço	1.3.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	23,15	7,00	BDI 1	8,85	204,88
Serviço	1.3.8	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	20,40	12,00	BDI 1	15,17	309,47
Serviço	1.3.9	SINAPI	93184	VERGAS PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	4,00	12,00	BDI 1	15,17	60,68
Nível 2	1.4.			VEDAÇÃO E REBOCO						16.713,86

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2019

João Marinho Bastos
 Engenheiro Civil - CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
FREDERICO WESTPHALEN/RS
RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
FONE: 55- 99652-2259
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.4.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	171,50	30,00	BDI 1	37,92	6.503,28
Serviço	1.4.2.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	74,22	30,00	BDI 1	37,92	2.814,42
Serviço	1.4.3.	SINAPI	87896	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	349,32	2,00	BDI 1	2,53	883,78
Serviço	1.4.4.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	229,52	12,00	BDI 1	15,17	3.478,78
Serviço	1.4.5.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	120,00	20,00	BDI 1	25,28	3.033,60
Nível 2	1.5.			PISOS E REVESTIMENTO.						14.910,48
Serviço	1.5.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPa. PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 70MM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	75,00	30,00	BDI 1	37,92	2.844,00
Serviço	1.5.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SEÇAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESURA 20M. AF_06/2014	M2	75,00	16,00	BDI 1	20,22	1.516,50
Serviço	1.5.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	75,00	20,00	BDI 1	25,28	1.896,00
Serviço	1.5.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	273,86	25,00	BDI 1	31,60	8.653,98
Nível 2	1.6.			COBERTURA						4.395,62
Serviço	1.6.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	90,75	8,00	BDI 1	10,11	917,48
Serviço	1.6.2.	SINAPI	87881	CHAPIÇO APLICADO NO TETO, COM RÓLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,00	2,00	BDI 1	2,53	189,75
Serviço	1.6.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	90,75	20,00	BDI 1	25,28	2.294,16
Serviço	1.6.4.	SINAPI	94227	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	11,71	30,00	BDI 1	37,92	444,04
Serviço	1.6.5.	SINAPI	94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	27,21	16,00	BDI 1	20,22	550,19
Nível 2	1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.786,32
Serviço	1.7.1.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUIRIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	25,00	BDI 1	31,60	221,20

FREDERICO WESTPHALEN/RS – 05/11/2015

João Manoel Balesstrin
27.478.998-71
Engenheiro Civil – CREA SC143.935-8

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
FREDERICO WESTPHALEN/RS
RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONE: 55- 99652-2259

Nivel	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.7.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUITIR (1 MÓDULO, 3P+T-10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00	25,00	BDI 1	31,60	126,40
Serviço	1.7.3.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF 01/2016	UN	14,00	60,00	BDI 1	75,94	1.061,76
Serviço	1.7.4.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	5,00	20,00	BDI 1	25,28	126,40
Serviço	1.7.5.	SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	14,00	50,00	BDI 1	63,20	884,80
Serviço	1.7.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	200,00	1,00	BDI 1	1,26	252,00
Serviço	1.7.7.	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUITIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	45,00	BDI 1	56,88	113,76
Nível 2	1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						20.757,38
Serviço	1.8.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF 10/2015	M	25,00	30,00	BDI 1	37,92	948,00
Serviço	1.8.2.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF 10/2015	M	40,00	16,00	BDI 1	20,22	808,80
Serviço	1.8.3.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	11,00	300,00	BDI 1	379,20	4.171,20
Serviço	1.8.4.	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	12,00	16,00	BDI 1	20,22	242,64
Serviço	1.8.5.	SINAPI	94648	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	M	45,00	4,00	BDI 1	5,06	227,70
Serviço	1.8.6.	SINAPI	94651	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	M	35,00	10,00	BDI 1	12,64	442,40
Serviço	1.8.7.	SINAPI	COMP 02	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UNIDADE	31,00	20,00	BDI 1	25,28	783,88
Serviço	1.8.8.	SINAPI	11743	RAIO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REEDONDA	UN	8,00	5,00	BDI 1	6,32	50,56
Serviço	1.8.9.	SINAPI	93396	BRANCA GRANTO CINZA POLIDO, 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUITIR OVAL, LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, VALVULA METAL, SIFÃO FLEXÍVEL, PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNIEC. E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00	350,00	BDI 1	442,40	2.654,40
Serviço	1.8.10.	SINAPI	36521	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM	UN	1,00	100,00	BDI 1	126,40	126,40
Serviço	1.8.11.	SINAPI	COMP 01	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENÇAS COM VALVULA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	300,00	BDI 1	379,20	2.275,20
Serviço	1.8.12.	SINAPI	93471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	1,00	400,00	BDI 1	505,60	505,60
Serviço	1.8.13.	SINAPI	36523	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	100,00	BDI 1	126,40	252,80

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2019


João Manoel Balestrin
 Engenheiro Civil - CREA SC143.935-8


Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
FREDERICO WESTPHALEN/RS
RUA MONTE BELO, Nº35, BAIRRO SANTO ANTONIO
FONE: 55- 99652-2259
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço	1.8.14.	SINAPl	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 11/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013.	UN	7,00	40,00	BDI 1	50,56	353,92
Serviço	1.8.15.	SINAPl	39367	FILTRO ANTERROIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE = 5000* LITROS (NBR 13898).	UN	1,00	2.000,00	BDI 1	2.528,00	2.528,00
Serviço	1.8.16.	SINAPl	11887	FOSFA SÉPTICA CILÍNDRICA, TIPO TIMHOFF, COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUÍNTES	UN	1,00	2.000,00	BDI 1	2.528,00	2.528,00
Serviço	1.8.17.	SINAPl	37105	CAYA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00	1.390,00	BDI 1	1.390,40	1.390,40
Serviço	1.8.18.	SINAPl	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PIS SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BAIXA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016.	UN	1,00	300,00	BDI 1	379,20	379,20
Serviço	1.8.19.	SINAPl	74166/1	CAYA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,00	BDI 1	88,48	88,48
Nível 2	1.9.			ESQUADRIAS						7.211,12
Serviço	1.9.1.	SINAPl	11365	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35* MM, NÚCLEO COLMERA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	15,00	90,00	BDI 1	113,76	1.706,40
Serviço	1.9.2.	SINAPl	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E = 3,0" CM	M2	2,50	350,00	BDI 1	442,40	1.106,00
Serviço	1.9.3.	SINAPl	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	3,00	290,00	BDI 1	366,56	1.099,68
Serviço	1.9.4.	SINAPl	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	15,00	130,00	BDI 1	164,32	2.464,80
Serviço	1.9.5.	SINAPl	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETO. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	18,00	30,00	BDI 1	37,92	682,56
Serviço	1.9.6.	SINAPl	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	4,00	30,00	BDI 1	37,92	151,68
Nível 2	1.10.			PINTURA						2.875,75
Serviço	1.10.1.	SINAPl	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	55,00	10,00	BDI 1	12,64	695,20
Serviço	1.10.2.	SINAPl	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014.	M2	120,00	1,00	BDI 1	1,26	151,20
Serviço	1.10.3.	SINAPl	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COP. AF. 06/2014.	M2	120,00	9,00	BDI 1	11,38	1.365,60
Serviço	1.10.4.	SINAPl	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS. AF. 06/2014.	M2	75,00	7,00	BDI 1	8,85	663,75

FREDERICO WESTPHALEN/RS - 05/11/2011


 João Manoel Balesstrin
 27.476.008/0001-00
 Fornecedor Civil - CREA SC143.935-8


 Sidinei Moreira Pinturas Eireli-ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00