

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserVICOS@hotmail.com

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO | | | |
| 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| LOCALIDADE DO SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| PORTO ALEGRE | 07-23 (DES) | 0 | Federico Westphalen - RS | 26,38% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (RS) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (RS) | Preço Total (RS) |
|--------|-----------|--------|---|---------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| 0. | | | INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | 140.862,40 |
| 1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 1.105,83 |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVIVADA, DE 2,40 X 1,20M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO). | M2 | 3,50 | 250,00 | BDI 1 | 315,95 | 1.105,83 |
| 1.1.1. | SINAPI -I | 4813 | ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | | | | | | 14.981,91 |
| 1.2. | | | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,35 M EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF. 02/2021. | M3 | 86,40 | 5,92 | BDI 1 | 7,48 | 646,27 |
| 1.2.1. | SINAPI | 90091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015. | M | 30,00 | 53,01 | BDI 1 | 66,99 | 2.009,70 |
| 1.2.2. | SINAPI | 92809 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 | M | 30,00 | 124,05 | BDI 1 | 156,77 | 4.703,10 |
| 1.2.3. | SINAPI | 95571 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015 | M | 30,00 | 49,28 | BDI 1 | 62,28 | 1.868,40 |
| 1.2.4. | SINAPI | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015 | M | 30,00 | 49,28 | BDI 1 | 62,28 | 1.868,40 |

17.750.479/0001-86
 SINAPI

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
 BARRIL - CEP 98.400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049.0060641
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (53) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserVICOS@hotmail.com

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (RS) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (RS) | Preço Total (RS) |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| 1.2.5. | SINAPI | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015 | M | 30,00 | 100,78 | BDI 1 | 127,37 | 3.821,10 |
| 1.2.6. | SINAPI-I | 43439 | CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPa, COM DIMENSÕES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | 2,00 | 531,76 | BDI 1 | 672,04 | 1.344,08 |
| 1.2.7. | SINAPI-I | 13115 | CALHACANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 23,00 | 20,27 | BDI 1 | 25,62 | 589,26 |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | 121.658,30 |
| 1.3.1. | Composição | 01 | CALÇAMENTO COM PEDRA POLÍDRICA | M2 | 829,72 | 33,92 | BDI 1 | 42,87 | 35.570,10 |
| 1.3.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 | M | 315,00 | 52,69 | BDI 1 | 66,59 | 20.975,85 |
| 1.3.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019. | M2 | 829,72 | 2,40 | BDI 1 | 3,03 | 2.514,05 |
| 1.3.4. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM. ARMADO. AF. 08/2022. | M2 | 632,02 | 75,02 | BDI 1 | 94,81 | 59.921,82 |
| 1.3.5. | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019. | M3 | 192,00 | 11,03 | BDI 1 | 13,94 | 2.676,48 |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | 545,96 |
| 1.4.1. | SINAPI-I | 34721 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA E = 2MM | M2 | 0,60 | 720,00 | BDI 1 | 909,94 | 545,96 |
| 1.5. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 2.570,40 |
| 1.5.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019 | M2 | 1.190,00 | 1,71 | BDI 1 | 2,16 | 2.570,40 |

Encargos sociais Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

750.479/0001-86

Observações:

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (53) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserquivos@hotmail.com

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Terça-feira, 26 de Setembro de 2023, Proposta válida por 60 dias



DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 17.750.479/0001-86

RESPONSÁVEL LEGAL

CLAUDIMAR DA ROSA

CPF 494.313.310-04


17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84

BARRIL - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS



RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOÃO ANTONIO RIBOLI

CREA: RS229702

João Antoni
Engenheir
CREA/RS