

| | | | |
|-------------------|--------------|--|---------------------------|
| MENU | | Grau de Sigilo #PUBLICO | |
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROponente / TOMADOR | APeLIDO DO EMPReENDIMENTO |
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | POSTO SAUDE CENTRAL |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |
| PORTO ALEGRE | 06-23 (DES.) | POSTO SAUDE CENTRAL | Frederico Westphalen |
| | | | BDI 1 26,30% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|--------|---------------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Nível 1 | LOTE | POSTO SAUDE CENTRAL | | | | | | | | 80.545,52 |
| Nível 2 | Meta 1 | | | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POSTO SAUDE CENTRAL | | | | | | 80.545,52 |
| Serviço | 1.1.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVITAMENTO. AF. 12/2017 | M2 | 750,00 | 2,90 | BDI 1 | 3,66 | 2.745,00 |
| Serviço | 1.1.2 | SINAPI | 100327 | RUIFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 | M | 90,00 | 64,00 | BDI 1 | 80,83 | 7.274,70 |
| Serviço | 1.1.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 100,00 | 15,00 | BDI 1 | 18,95 | 1.895,00 |
| Serviço | 1.1.4 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 | M2 | 750,00 | 87,00 | BDI 1 | 84,62 | 63.485,00 |
| Serviço | 1.1.5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 58,00 | 19,00 | BDI 1 | 24,00 | 1.392,00 |
| Serviço | 1.1.6 | SINAPI-H | 11821 | MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9982) | M2 | 40,00 | 64,00 | BDI 1 | 80,83 | 3.233,20 |
| Serviço | 1.1.7 | SINAPI-H | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTITULO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 20,00 | 0,80 | BDI 1 | 1,01 | 20,20 |
| Serviço | 1.1.8 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022 | M | 6,00 | 32,00 | BDI 1 | 40,42 | 242,52 |
| Serviço | 1.1.9 | SINAPI | 68315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 22,00 | BDI 1 | 27,76 | 277,90 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen
Local
sexta-feira, 25 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA BÜCHELE BECHTEL
CREA/CAU: A19179-5
ART/IRR: 0

Renato Dall'Agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento

Renato Dall'Agnol
Engenheiro Civil
CREA/RS - 097011

João Francisco Vendruscolo
Prefeito em exercício
terico Westphalen - RS