

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
 LOCAL: POSTO DE SAÚDE CENTRAL
 MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS
 BDI: 26,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE CENTRAL						72.328,52
1.1.			SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POSTO DE SAÚDE CENTRAL						72.328,52
1.1.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	750,00	1,70	BDI 1	2,15	1.612,50
1.1.2	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	90,00	60,00	BDI 1	75,78	6.820,20
1.1.3	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	15,00	BDI 1	18,95	1.895,00
1.1.4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	750,00	60,00	BDI 1	75,78	56.835,00
1.1.5	SINAPI	88316	SERVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,00	19,00	BDI 1	24,00	1.392,00
1.1.6	SINAPI-I	11621	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	M2	40,00	64,00	BDI 1	80,83	3.233,20
1.1.7	SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	20,00	0,80	BDI 1	1,01	20,20
1.1.8	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,00	32,00	BDI 1	40,42	242,52
1.1.9	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	22,00	BDI 1	27,79	277,90

quinta-feira, 28 de setembro de 2023
 Data Maiara Giacomini
 CREA: RS225008

Frederico Westphalen / RS
 Local

Maiara Giacomini
 Responsável Técnica Engª Civil
 Nome: MAIARA GIACOMINI
 CREA: RS225008

44940629/0001-97
 JB CONSTRUCAO CIVIL E
 TERRAPLANAGEM LTDA
 EST LINHA SAO JOSE, S/N
 INTERIOR - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS