



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	JOSE ALBERTO PANÇOSSO		LICITAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
PROponente / Tomador	LOCALIDADE / ENDEREÇO			
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	Linha 21 de Abril - Estrada de Acesso Linha São			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
fev-20	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO	
				BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
				26,10%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
[SERVIÇOS INICIAIS]									
1.1.	Sinapi	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	50,00	0,44	BDI 1	0,55	27,50
1.2.	Sinapi	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.400,00	1,41	BDI 1	1,78	2.492,00
[ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS]									
2.1.	Sinapi	95568	TUPO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	79,00	70,00	BDI 1	88,27	6.973,33
2.2.	Sinapi	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	96,17	21,00	BDI 1	26,48	2.546,58
2.3.	Sinapi	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUPO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00	550,00	BDI 1	693,55	2.080,65
[PAVIMENTAÇÃO]									
3.1.	Sinapi	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	400,00	28,00	BDI 1	35,31	14.124,00
3.2.	COMPOSIÇÃO	01	PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES	m²	1.400,00	25,00	BDI 1	31,53	44.142,00
[SINALIZAÇÃO]									
4.1.	COMPOSIÇÃO	07	PLACA DE TRANSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSIVE POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3 M, INSTALADA. (LADO 25CM). R1.	UNIDADE	2,00	215,00	BDI 1	271,12	542,24
4.2.	COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE TRANSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSIVE POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3 M, INSTALADA. (50CM X 50CM). REGULAMENTAÇÃO.	UNIDADE	2,00	218,00	BDI 1	274,90	549,80

Encargos sociais. [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN

Local

14 de agosto de 2020

Data

Nome: RENATO P. FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAI 087041
ART/RT: