

# PO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO

PO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO											
Nº OPERAÇÃO		GESTOR: JOSE ALBERTO		AÇÃO/MODALIDADE: LICITAÇÃO		OBJETO: PAVIMENTAÇÃO PLUVIAS IRREGULARES					
PROponente/TOMADOR: PREFEITURA DE FRED. WESTPHALEN		MUNICÍPIO: LINHA SÃO		LOCALIDADE/ENDEREÇO: LINHA 21 DE ABRIL- ESTRADA DE ACESSO A		PROGRAMA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO:			
DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO				BDI 1: 26,10 %		BDI 2		BDI 3		BDI 4	BDI 5
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$	CUSTO UNITARIO	BDI %	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
PAVIMENTAÇÃO											
1			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINAPI	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF 11/2	M	50	R\$ 0,44	BDI 1	R\$ 0,55	R\$ 2.519,50	R\$ 27.50	
1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1400	R\$ 1,41	BDI 1	R\$ 1,78	R\$ 2.492,00		
2.			ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS							R\$ 11.600,56	
			TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS, FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	79	R\$ 70,00	BDI 1	R\$ 88,27	R\$ 6.973,33		
2.1	SINAPI	95568	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M3/POTENCIA :11HP). LARGURA ATE 1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, COM SOLO ARGILO/ARENOSO. AF 05/2016	M3	96,17	R\$ 21,00	BDI 1	R\$ 26,48	R\$ 2.546,58		
2.2	SINAPI	94305	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE	UNIDADE	3	R\$ 550,00	BDI 1	R\$ 693,55	R\$ 2.080,65		
2.3	SINAPI	83659	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 58.266,00	
3			GUIA (MEIO FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSSORA 15CM BASE *30CM ALTURA. AF06/2015	M	400	R\$ 28,00	BDI 1	R\$ 35,31	R\$ 14.124,00		
3.1	SINAPI	94265	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES COM COLÇÃO DE PÓ DE BRITA 10CM	M2	1400	R\$ 25,00	BDI 1	R\$ 31,53	R\$ 44.142,00		
3.2	COMPOSIÇÃO	1	SINALIZAÇÃO							R\$ 1.092,04	
4			PLACA DE TRANSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT. INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3CM,	UNIDADE	2	R\$ 215,00	BDI 1	R\$ 271,12	R\$ 542,24		
4.1	COMPOSIÇÃO	7	INSTALADA(LADO 25CM).R1	UNIDADE	2	R\$ 218,00	BDI 1	R\$ 274,90	R\$ 549,80		
4.2	COMPOSIÇÃO	4	PLACA DE TRANSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 2" DE 3CM, INSTALADA. (50CM*50CM). REGULAMENTAÇÃO	UNIDADE	2	R\$ 218,00	BDI 1	R\$ 274,90	R\$ 549,80		

ENCARGOS SOCIAIS PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA.

OBSERVAÇÃO:

FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE, CUSTO UNITARIO, BDI, PREÇO UNITARIO, PREÇO TOTAL.

FREDERICO WESTPHALEN

LOCAL

09 DE SETEMBRO DE 2020

DATA

NOME:

CREATIVIDADE  
Post Jnacio Manfio  
ENGENHEIRO CIVIL

CREATIVIDADE

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N

BAIRRO: INTERIOR

FREDERICO WESTPHALEN-RS

FONE: (55) 9944-9411