

OBJETO: REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDE
 LOCAL: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDE
 MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN / RS
 BDI: 26,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			REFORMA ESPAÇO CEMITÉRIO						29.965,19
1.1			BANHEIROS, ESPAÇO SOCIAL E CAPELA						7.266,36
1.1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BICO DO TUBADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,00	49,55	80,1	63,58	125,16
1.1.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_12/2021	M2	30,00	50,00	80,1	63,15	1.894,50
1.1.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00	25,00	80,1	31,58	1.894,80
1.1.4	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	125,00	8,63	80,1	10,90	1.362,50
1.1.5	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	35,00	45,00	80,1	56,84	1.989,40
1.2			PISO						4.294,20
1.2.1	SINAPI	93990	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	85,00	40,00	80,1	50,52	4.294,20
1.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						3.463,31
1.3.1	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00	10,84	80,1	13,69	82,14
1.3.2	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	3,00	308,37	80,1	389,47	1.168,41
1.3.3	SINAPI	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	3,00	49,90	80,1	63,02	189,06
1.3.4	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 1000,50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	4,00	48,40	80,1	61,13	244,52
1.3.5	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	318,23	80,1	401,92	1.205,76
1.3.6	SINAPI	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UND	3,00	36,50	80,1	46,10	138,30
1.3.7	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERDOILHADO	UND	3,00	38,00	80,1	47,99	143,97
1.3.8	SINAPI	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UND	3,00	76,84	80,1	97,05	291,15
1.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.220,72
1.4.1	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	6,00	46,97	80,1	59,32	355,92
1.4.2	SINAPI	97583	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	8,00	85,59	80,1	108,10	864,80
1.5			ESQUADRIAS						7.152,60
1.5.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,00	7,94	80,1	10,03	250,75
1.5.2	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3,00	427,22	80,1	539,58	1.618,74
1.5.3	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	7,00	568,10	80,1	717,51	5.022,57
1.5.4	SINAPI	102171	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMAÇO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,55	375,06	80,1	473,70	260,54
1.6			FORNO						6.568,00
1.6.1	SINAPI	96485	FORNO EM RÉGULAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	80,00	65,00	80,1	82,10	6.568,00

Frederico Westphalen / RS
 Local

44940629/0001-97

**JB CONSTRUCAO CIVIL E
 TERRAPLANAGEM LTDA**
 EST LINHA SAO JOSE, S/N
 INTERIOR - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

segunda-feira, 2 de outubro de 2023
 Data

Maiara Giacomini
 Maiara Giacomini
 CREA/RS 225008

Responsável Técnica Engª Civil
 Nome: MAIARA GIACOMINI
 CREA: RS225008