

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosasericos@hotmail.com

CAIÇA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APPELIDO DO EMPREENDEDOR
 Caixa Coletora de Águas Pluviais

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROponente / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| 0 | 0 | Município de Frederico Westphalen | Frederico Westphalen - RS | 25,59% | 17,09% | 0,00% |
| LOCALIDADE DO SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | | | | |
| PORTO ALEGRE | 07-23 (DE\$) | 0 | | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0. | | | Caixa Coletora de Águas Pluviais | | | | | | 29.277,21 |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 103,24 |
| 1.1. | | | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3CM. AF. 07/2016 | M2 | 5,48 | 15,00 | BDI 1 | 18,84 | 103,24 |
| 1.1.1. | SINAPI | 95240 | | | | | | | 11.541,67 |
| 1.2. | | | Caixa de alvenaria com grelha e base de concreto | | | | | | |
| 1.2.1. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM. AF. 09/2020 | M2 | 5,48 | 81,00 | BDI 1 | 101,73 | 557,48 |
| 1.2.2. | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29CM (ESPESURA 14CM), FBK = 14MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 10/2022 | M2 | 19,12 | 158,00 | BDI 1 | 198,43 | 3.793,98 |
| 1.2.3. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 | M2 | 19,12 | 7,00 | BDI 1 | 8,79 | 168,06 |
| 1.2.4. | SINAPI | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESURA 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF. 08/2022 | M2 | 19,12 | 96,00 | BDI 1 | 120,57 | 2.305,30 |
| 1.2.5. | SINAPI-I | 43440 | CONJUNTO PRÉ-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99X0,45M), QUADRO (1,10 X 0,52M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPa. | UN | 6,00 | 458,00 | BDI 1 | 575,20 | 3.451,20 |
| 1.2.6. | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25MPa. AF. 11/2022 | M3 | 0,38 | 2.652,00 | BDI 1 | 3.330,65 | 1.265,65 |
| 1.3. | | | Tubulação | | | | | | 17.632,30 |

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
 BARRIL - CEP 98.400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

João Antonio Riboni
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 27070

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
 CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
 RUA CAMPOS SALLES, 84 - BARRIO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
 FONE: (55) 9 9939 9293 E-MAIL: darosaserquivos@hotmail.com

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (RS) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (RS) | Preço Total (RS) |
|--------|------------|--------|---|---------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| 1.3.1. | SINAPI-I | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000MM | M | 23,00 | 440,00 | BDI 1 | 552,60 | 12.709,80 |
| 1.3.2. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021 | M3 | 49,50 | 10,00 | BDI 1 | 12,56 | 621,72 |
| 1.3.3. | SINAPI | 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 11HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016 | M3 | 49,50 | 10,00 | BDI 1 | 12,56 | 621,72 |
| 1.3.4. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 3,30 | 125,00 | BDI 1 | 156,99 | 518,07 |
| 1.3.5. | Composição | 35 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMA - SINAPI 96401 | M2 | 33,00 | 4,45 | BDI 1 | 5,59 | 184,47 |
| 1.3.6. | Composição | 01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95995 | M3 | 1,98 | 478,00 | BDI 1 | 600,32 | 1.188,63 |
| 1.3.7. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30MK (UNIDADE M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 19,80 | 2,80 | BDI 1 | 3,52 | 69,70 |
| 1.3.8. | Composição | 03 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLETO A GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAPI/USINA | T | 0,27 | 5.067,00 | BDI 1 | 6.363,65 | 1.718,19 |

[Assinatura]

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Encargos sociais
 Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Salas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

17.750.479/0001-86

**DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
 E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

RUA CAMPOS SALLES, 84

João Antonio Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA/Rs 26207-0

DR SERVIÇOS

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.750.479/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 - BAIRRO BARRIL - FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (51) 9 9939 9293 E-MAIL: dadosaservicos@hotmail.com

FREDERICO WESTPHALEN - RS,

Segunda-feira, 16 de Outubro de 2023. Proposta válida por 60 dias.

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 17.750.479/0001-86

CLAUDIMAR DA ROSA

CPF 494.313.310-04

SÓCIO ADMINISTRADOR



João Antonio Ribou,
Engenheiro Civil
CREA/RS 229702

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOÃO ANTONIO RIBOLI

CREA: RS229702

17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

